

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานถนน คสล. สายนายสมศักดิ์ เข็มศักดิ์ศิริกุล(ต่อจากเดิม) กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	825.00	ตร.ม.	-	-	8.52	7,029.00	7,029.00	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร				-		-	-	
	2.1 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	41.25	ลบ.ม.	420.00	17,325.00	64.00	2,640.00	19,965.00	
	2.2 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	123.75	ลบ.ม.	2,121.00	262,473.75	245.00	30,318.75	292,792.50	
	2.3 งานหินคลุกไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร	20.50	ลบ.ม.	364.00	7,462.00	64.00	1,312.00	8,774.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	825.00	ตร.ม.	25.00	20,625.00	5.00	4,125.00	24,750.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.42	ตัน	14,250.00	5,999.25	2,800.00	1,178.80	7,178.05	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	82.00	ลบ.ฟ.	-	-	105.00	8,610.00	8,610.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	24.00	ลบ.ฟ.	440.00	10,560.00	-	-	10,560.00	
	4.2 ตะปู	10.00	ก.ก.	57.00	570.00	-	-	570.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ขางแอสฟัลท์	25.00	ลิตร	32.00	800.00	10.00	250.00	1,050.00	
	รวมค่างาน							381,278.55	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่