


สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5



ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 ประเภทงาน                      งานฝังท่อระบายน้ำ คสล สายเรียบถนนสายกลางบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ขนาด 0.60 ระยะทาง 176 เมตร  
 เจ้าของโครงการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 สถานที่ก่อสร้าง                      หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ                      กองช่าง                      อบต. คลองใหม่  
 แบบเลขที่                      -  
 ประมาณราคาตามแบบ                      ปร.4                      จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทางและงานท่อระบายน้ำ	440,572.51	1.2726	560,672.57	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			560,672.57	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			560,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน


ลงชื่อ.....  ..... ประเมินการ  
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
 นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ                      ลงชื่อ.....  ..... เห็นควรอนุมัติ  
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)                      (นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
 (นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
 นิติกร

ลงชื่อ.....  ..... อนุมัติ  
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
 นายช่างโยธา

# ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานฝังท่อระบายน้ำ คสล. สายเรียบถนนสายกลางบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ขนาด 0.60 ระยะทาง 176 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง


อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานบ่อพัก</b>								
1	ดินขุด	97.69	ลบ.ม.	-	-	63.00	6,154.47	6,154.47	
2	งานเข็ม คสล.หกเหลี่ยม Ø 0.15ม.ยาว 2.00 ม.	72.00	ต้น	160.00	11,520.00	42.00	3,024.00	14,544.00	
3	ทราบหยาบรองพื้น	6.10	ลบ.ม.	467.00	2,848.70	64.00	390.40	3,239.10	
4	คอนกรีตหยาบ	3.07	ลบ.ม.	1,900.00	5,833.00	316.00	970.12	6,803.12	
5	คอนกรีตโครงสร้าง	14.94	ลบ.ม.	2,000.00	29,880.00	245.00	3,660.30	33,540.30	
6	งานไม้แบบ	224.13	ตร.ม.	-	-	105.00	23,533.65	23,533.65	
	- ไม้แบบ	53.69	ลบ.ฟ.	383.00	20,563.27	-	-	20,563.27	
	- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	13.46	ลบ.ฟ.	439.00	5,908.94	-	-	5,908.94	
	- ตะปู	16.00	กก.	57.00	912.00	-	-	912.00	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,390.04	กก.	-	-	2.80	3,892.11	3,892.11	
7.1	บ่อพัก (จำนวน 18 บ่อ)								
	- เหล็กแกน RB 12	959.02	กก.	21.36	20,484.67	-	-	20,484.67	
	- เหล็กปลอก RB 9	278.72	กก.	22.38	6,237.75	-	-	6,237.75	
7.2	ฝาบ่อพัก								
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	76.14	กก.	22.38	1,704.01	-	-	1,704.01	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	74.71	กก.	22.38	1,672.01	-	-	1,672.01	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>149,189.41</b>	

  
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
นายช่างโยธา


  
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
นิติกร


  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


  
(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


  
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ยอดยกมา</b>							<b>149,189.41</b>	
7.3	ลวดผูกเหล็ก	38.00	กก.	45.17	1,716.46	-	-	1,716.46	
8	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	213.35	ม.	80.00	17,068.00	12.50	2,666.88	19,734.88	
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	11.85	ม.	190.00	2,251.50	10.00	118.50	2,370.00	
	<b>งานท่อระบายน้ำ</b>								
10	ดินซุด	255.00	ลบ.ม.	-	-	63.00	16,065.00	16,065.00	
11	ทรายหยาบรองพื้น	21.34	ลบ.ม.	467.00	9,963.45	64.00	1,365.44	11,328.89	
12	คอนกรีตหยาบ	10.68	ลบ.ม.	1,900.00	20,292.00	316.00	3,374.88	23,666.88	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม.	158.00	ท่อน	705.00	111,390.00	160.00	25,280.00	136,670.00	
14	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	12.00	ถุง	120.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
15	ทรายหยาบ (ยาแนว)	4.20	ลบ.ม.	373.00	1,566.60	-	-	1,566.60	
	<b>งานถมดินและลงลูกรังไหล่ทาง</b>				-			-	
16	งานดินถม กว้าง 2.50 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร	325.00	ลบ.ม	111.54	36,250.50	-	-	36,250.50	
17	ลูกรัง กว้าง 2.50 เมตร หน้า 0.30 เมตร ยาว 176 เมตร	170.00	ลบ.ม	238.67	40,573.90	-	-	40,573.90	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>440,572.51</b>	

  
(นายเนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
นายช่างโยธา

  
(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)  
นิติกร

  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

  
(นายเอก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่