

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานถนน คสล. สายบ้านนายเปื้อ น้อยพิทักษ์ หมู่ที่ 4 มิวจรรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 290 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	1,450.00	ตร.ม.		-	8.50	12,325.00	12,325.00	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร				-		-	-	
	2.1 งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.)	174.00	ลบ.ม.	490.00	85,260.00	85.00	14,790.00	100,050.00	
	2.1 งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.)	124.00	ลบ.ม.	425.00	52,700.00	43.00	5,332.00	58,032.00	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร
	2.2 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	58.00	ลบ.ม.	373.00	21,634.00	99.00	5,742.00	27,376.00	
	2.3 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	174.00	ลบ.ม.	2,000.00	348,000.00	300.00	52,200.00	400,200.00	
	2.4งานหินคลุกไหล่ทาง หนา 0.20 เมตร	58.00	ลบ.ม.	327.00	18,966.00	64.00	3,712.00	22,678.00	
3	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	3.1 เหล็ก WIRE MESH \varnothing 4 มม.@ 0.20 x 0.20 ม.	1,160.00	ตร.ม.	29.00	33,640.00	5.00	5,800.00	39,440.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	22.00	เส้น	278.00	6,116.00	47.00	1,034.00	7,150.00	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	87.00	ลบ.ฟ.		-	130.00	11,310.00	11,310.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	26.00	ลบ.ฟ.	439.00	11,414.00		-	11,414.00	
	4.2 ตะปู	13.00	ก.ก.	57.00	741.00		-	741.00	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก	13.00	ก.ก.	47.00	611.00		-	611.00	
5	ยางแอสฟัลท์	15.00	ลิตร	32.00	480.00	10.00	150.00	630.00	
	ยอดยกไป							691,957.00	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/3


รายการประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ผ่านประมาณราคา
ประมาณราคาโดย


งานถนน คสล. สายบ้านนาขแป้ว น้อยพิทักษ์ หมู่ที่ 4 ฝิวจราชกรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 290 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่
กองช่าง
อบต.คลองใหม่
นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							691,957.00	
1	ดินขุด	19.84	ลบ.ม.		-	125.00	2,480.00	2,480.00	
2	งานเข็ม คสล.หกเหลี่ยม Ø 0.15ม.ยาว 2.00 ม.	16.00	ต้น	160.00	2,560.00	58.00	928.00	3,488.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	1.24	ลบ.ม.	373.00	462.52	99.00	122.76	585.28	
4	คอนกรีตหยาบ	0.62	ลบ.ม.	1,900.00	1,178.00	300.00	186.00	1,364.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง	3.03	ลบ.ม.	2,000.00	6,060.00	300.00	909.00	6,969.00	
6	งานไม้แบบ	45.36	ตร.ม.		-	130.00	5,896.80	5,896.80	
	- ไม้แบบ	35.00	ลบ.ฟ.	439.00	15,365.00		-	15,365.00	
	- ไม้คร่าวและไม้ค้ำยัน	5.80	ลบ.ฟ.	439.00	2,546.20		-	2,546.20	
	- ตะปู	9.00	กก.	57.00	513.00		-	513.00	
7	7.1 บ่อพัก (จำนวน 4 บ่อ)				-		-	-	
	- เหล็กแกน RB 12	19.00	เส้น	188.00	3,572.00	30.00	570.00	4,142.00	
	- เหล็กปลอก RB 9	12.00	เส้น	111.00	1,332.00	17.00	204.00	1,536.00	
	7.2 ฝาบ่อพัก				-		-	-	
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	4.00	เส้น	111.00	444.00	30.00	120.00	564.00	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	4.00	เส้น	111.00	444.00	17.00	68.00	512.00	
	ยอดยกไป							737,918.28	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3/3


รายการประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ผ่านประมาณราคา
ประมาณราคาโดย


งานถนน คสล. สายบ้านนายแป้ว น้อยพิทักษ์ หมู่ที่ 4 ฝิวจราชกรว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 290 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่
กองช่าง
อบต.คลองใหม่
นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							737,918.28	
	7.3 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	47.00	235.00		-	235.00	
8	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	7.00	เส้น	467.00	3,269.00	60.00	420.00	3,689.00	
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	2.00	เส้น	795.00	1,590.00	72.00	144.00	1,734.00	
	งานท่อระบายน้ำ								
10	ดินซุด	53.00	ลบ.ม.		-		-	-	
11	ทรายหยาบรองพื้น	4.46	ลบ.ม.	373.00	1,663.58	99.00	441.54	2,105.12	
12	คอนกรีตหยาบ	2.23	ลบ.ม.	1,900.00	4,237.00	300.00	669.00	4,906.00	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม.	32.00	ท่อน	705.00	22,560.00	120.00	3,840.00	26,400.00	
14	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	5.00	ถุง	120.00	600.00	-	-	600.00	
15	ทรายหยาบ (ยาแนว)	1.00	ลบ.ม.	373.00	373.00	-	-	373.00	
	รวมเป็นเงิน							784,585.40	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ท้าสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธำรง พงษ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่