

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากเดิมเป็น HDPE 80 PN 8 ขนาด 90 มม ความยาว 1,250 เมตร
พร้อมเชื่อมต่อท่อประปาใหม่เข้ากับระบบท่อเดิมและทำการต่อเชื่อมต่อประปาของผู้ใช้น้ำเข้ากับท่อประปาที่ทำการวางใหม่
เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต. คลองใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------|---|----------|
| 1 | ค่างาน | 309,954.00 | 1.3056 | 404,675.94 | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 404,675.94 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 400,000.00 | |
| | | | | สี่แสนบาทถ้วน | |

ลงชื่อ..... ประเมินการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากเดิมเป็น HDPE 80 PN 8 ขนาด 90 มม ความยาว 1,250 เมตร พร้อมเชื่อมต่อท่อประปาใหม่เข้ากับระบบท่อเดิม และทำการต่อเชื่อมท่อประปาของผู้ใช้น้ำเข้ากับท่อประปาที่ทำการวางใหม่


สถานที่ก่อสร้าง


หมู่ 1 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------|----------|-------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | 1.1 ท่อ PE 80 PN 8 ขนาด 90 mm | 1,250.00 | เมตร | 176.00 | 220,000.00 | 25.00 | 31,250.00 | 251,250.00 | |
| 2 | สามทาง PE 3 นิ้ว | 3.00 | ตัว | 1,000.00 | 3,000.00 | 300.00 | 900.00 | 3,900.00 | |
| 3 | รัดแยก 3/4 นิ้ว | 20.00 | ตัว | 130.00 | 2,600.00 | 39.00 | 780.00 | 3,380.00 | |
| 4 | ต่อตรง PVC เกลียวนอก 3/4 นิ้ว | 20.00 | ตัว | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 20.00 | 80.00 | |
| 5 | ท่อ PVC 1 นิ้ว | 20.00 | ท่อน | 42.00 | 840.00 | 12.00 | 240.00 | 1,080.00 | |
| 6 | ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ตัว | 2,200.00 | 2,200.00 | 660.00 | 660.00 | 2,860.00 | |
| 7 | ข้องอ PE 3 นิ้ว | 28.00 | ตัว | 1,243.00 | 34,804.00 | - | - | 34,804.00 | |
| 8 | ประกับริดท่อ | 360.00 | ตัว | 35.00 | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | - | | - | 309,954.00 | |


(นายณรงค์ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่