สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ประเภทงาน โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายคลองใหม่-ท่าตลาด-หอมเกร็ด และหน้าหมู่บ้านศุภมงคล หมู่ที่ 6

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	306,625.00	1.3074	400,881.53	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			400,881.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ			400,000.00	
				สี่แสนบาทถ้วน	

ลงชื่อ..... ประมาณการ
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ
(นายธำรง พงศ์จันทรเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายพลเทพ ศรลัมพ์)
นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา

ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายคลองใหม่-ท่าตลาด-หอมเกร็ดและหน้าหมู่บ้านศุภมงคล หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ฝ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์	25.00	โคม	10,000.00	250,000.00		-	250,000.00	
2	กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ Ø 1.5 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร	25.00	อัน	450.00	11,250.00		-	11,250.00	
3	ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์	25.00	อัน	850.00	21,250.00		-	21,250.00	
4	สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	125.00	เมตร	19.00	2,375.00		-	2,375.00	
5	คาร์ทริดฟิวส์กันฝน	25.00	อัน	200.00	5,000.00		-	5,000.00	
6	น๊อตยึดเสาขนาด 10 นิ้ว	50.00	ตัว	85.00	4,250.00		-	4,250.00	
7	ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า	25.00	โคม		-	500.00	12,500.00	12,500.00	
	รวม							**306,625.00**	

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา

(นายพลเทพ ศรลัมพ์)
นิติกร

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธำรง พงศ์จันทรเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่