

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 ประเภทงาน งานถนน คสล.สายบ้านนางละเอียด ธาราชมภู กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม.  
 พร้อมเสริมถนนดินลงลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 20 เมตร  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	184,747.19	1.3624	251,699.57	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			251,699.57	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประเมินการ

(นายนเรศ นามวงศ์ภิชชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์ภิชชาติ)

นายช่างโยธา

# ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานถนน คสล.สายบ้านนางละเอียด ธาราชมภู กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม.

พร้อมเสริมถนนดินลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>1. งานถนน</b>								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	360.00	ตร.ม.	-	-	8.12	2,923.20	2,923.20	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร								
	2.1 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	18.00	ลบ.ม.	420.00	7,560.00	99.00	1,782.00	9,342.00	
	2.2 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	54.00	ลบ.ม.	2,270.00	122,580.00	-	-	122,580.00	
	2.3 ค่าปูผิวคอนกรีต	360.00	ตร.ม.			11.83	4,258.80	4,258.80	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	360.00	ตร.ม.	21.50	7,740.00	5.00	1,800.00	9,540.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.09	ตัน	17,570.00	1,528.59	3,300.00	287.10	1,815.69	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	27.00	ตร.ม.	-	-	115.00	3,105.00	3,105.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	8.10	ลบ.ฟ.	383.00	3,102.30	-	-	3,102.30	
	4.2 ตะปู	5.00	ก.ก.	57.00	285.00	-	-	285.00	
5	งานเปิดเตล็ด								
	5.1 ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	32.00	256.00	10.00	80.00	336.00	
6	งานดินถม (สูง 0.80 เมตร)	96.00	ลบ.ม.	172.00	16,512.00	33.00	3,168.00	19,680.00	
7	งานลูกรัง (สูง 0.20 เมตร)	20.80	ลบ.ม.	341.00	7,092.80	33.00	686.40	7,779.20	
	<b>รวมค่างาน</b>							<b>184,747.19</b>	

  
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

  
(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)


นิติกร

  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายช่าง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

  
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่