สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ประเภทงาน งานถนน คสล. สายซอยนาถึง กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 **เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	381,278.55	1.3347	508,892.48	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			508,892.48	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

ห้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประมาณการ
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ
(นายธำรง พงศ์จันทรเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายพลเทพ ศรลัมพ์)
นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานถนน คสล. สายซอยนาถึง กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	825.00	ตร.ม.	-	-	8.52	7,029.00	7,029.00	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร				-		-	-	
	2.1 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	41.25	ลบ.ม.	420.00	17,325.00	64.00	2,640.00	19,965.00	
	2.2 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	123.75	ลบ.ม.	2,121.00	262,473.75	245.00	30,318.75	292,792.50	
	2.3 งานหินคลุกไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร	20.50	ลบ.ม.	364.00	7,462.00	64.00	1,312.00	8,774.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MIESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	825.00	ตร.ม.	25.00	20,625.00	5.00	4,125.00	24,750.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.42	ตัน	14,250.00	5,999.25	2,800.00	1,178.80	7,178.05	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	82.00	ลบ.ฟ.	-	-	105.00	8,610.00	8,610.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	24.00	ลบ.ฟ.	440.00	10,560.00	-	-	10,560.00	
	4.2 ตะปู	10.00	ก.ก.	57.00	570.00	-	-	570.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ยางแอสฟัสท์	25.00	ลิตร	32.00	800.00	10.00	250.00	1,050.00	
	รวมค่างาน							**381,278.55**	

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา

(นายพลเทพ ศรลัมพ์)
นิติกร

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธำรง พงศ์จันทรเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่