

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานฝังท่อระบายน้ำ คสล สายเรียบถนนสายกลาง บริเวณหน้าบ้านนายอัมพร ชื่นอารมรณ์ หมู่ที่ 3 ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 105 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย

นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานบ่อพัก								
1	ดินขุด	38.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,750.00	4,750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.87	ลบ.ม.	420.00	1,205.40	99.00	284.13	1,489.53	
3	คอนกรีตหยาบ	1.44	ลบ.ม.	1,900.00	2,736.00	398.00	573.12	3,309.12	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	7.34	ลบ.ม.	2,121.00	15,568.14	436.00	3,200.24	18,768.38	
5	งานไม้แบบ	99.32	ตร.ม.	-	-	133.00	13,209.56	13,209.56	
	.- ไม้แบบ	19.86	ลบ.พ.	400.00	7,944.00	-	-	7,944.00	
	.- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	5.96	ลบ.พ.	450.00	2,682.00	-	-	2,682.00	
	.- ตะปู	19.86	กก.	60.00	1,191.60	-	-	1,191.60	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	637.36	กก.	-	-	3.30	2,103.29	2,103.29	
6.1	บ่อพัก (จำนวน 11 บ่อ)								
	.- เหล็กแกน RB 12	483.00	กก.	20.23	9,771.09	-	-	9,771.09	
	.- เหล็กปลอก RB 9	131.00	กก.	20.99	2,749.69	-	-	2,749.69	
6.2	ฝาบ่อพัก								
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	29.97	กก.	20.99	629.07	-	-	629.07	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	28.32	กก.	20.99	594.44	-	-	594.44	
	ยอดยกไป							69,191.77	

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)


ปลัด อบต.คลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							69,191.77	
6.3	ลวดผูกเหล็ก	16.83	กก.	50.00	841.50	-	-	841.50	
7	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	93.06	ม.	57.00	5,304.42	8.50	791.01	6,095.43	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	5.28	ม.	152.00	802.56	8.50	44.88	847.44	
	งานท่อระบายน้ำ								
9	ดินซุก	125.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	15,625.00	15,625.00	
10	ทรายหยาบรองพื้น	12.69	ลบ.ม.	420.00	5,329.80	99.00	1,256.31	6,586.11	
11	คอนกรีตหยาบ	6.35	ลบ.ม.	1,900.00	12,065.00	398.00	2,527.30	14,592.30	
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. มอกชั้น 3	94.00	ท่อน	757.00	71,158.00	160.00	15,040.00	86,198.00	
13	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	10.00	ถุง	110.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
14	ทรายหยาบ (ยาแนว)	2.99	ลบ.ม.	420.00	1,255.80	-	-	1,255.80	
	รวมเป็นเงิน							202,333.35	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรพงษ์ จันทร์เสถียร)
ปลัด อบต.คลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่