


สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน งานเสริมถนนหินคลุก สายนาขี้เขียง พลอยรัศมี หมู่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 950 เมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	408,593.97	1.3365	546,085.84	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			546,085.84	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			546,000.00	เงินประกันผลงาน 0%


ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....  ประมาณการ
 (นายเนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นควรอนุมัติ
 (นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
 นิติกร

ลงชื่อ.....  อนุมัติ
 (นายเอก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายเนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1


รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานเสริมถนนหินคลุก สายนายเชียง พลอยรัมย์ หมู่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 950 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่
 ผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อลอดถนน								
1	ท่อระบายน้ำ คสล 1.00 ม มอก.ชั้น3	24.0	ท่อน	1,887.00	45,288.00	160.00	3,840.00	49,128.00	
2	ดินขุด	72.94	ลบ.ม		-	125.00	9,117.50	9,117.50	
3	ทรายหยาบรองพื้น	4.37	ลบ.ม	420.00	1,835.40	99.00	432.63	2,268.03	
4	คอนกรีตหยาบ	2.18	ลบ.ม	1,900.00	4,142.00	398.00	867.64	5,009.64	
5	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	5.00	ถุง	110.00	550.00		-	550.00	
6	ทรายหยาบ (ยาแนว)	1.24	ลบ.ม	420.00	520.80		-	520.80	
	งานผิวจราจร				-		-	-	
7	งานพื้นผิวจราจร หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม(บดอัดแน่น)	570.0	ลบ.ม	541.00	308,370.00	59.00	33,630.00	342,000.00	
	รวมค่างาน							408,593.97	


 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


 (นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
 นิติกร


 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่