


สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 ประเภทงาน งานถนน คสล.สายบ้านชูศรี คงดี ระยะทาง 240 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตรม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.60 ระยะทาง 250 เมตร  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทางและงานท่อระบายน้ำ	1,050,203.80	1.3365	1,403,597.38	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,403,597.38	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,400,000.00	เงินประกันผลงาน 0%


หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน

ลงชื่อ.....  ..... ประเมินการ  
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
 นายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ  
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  ..... เห็นควรอนุมัติ  
 (นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
 (นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
 นิติกร

ลงชื่อ.....  ..... อนุมัติ  
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
 นายกองัดการการบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
 นายช่างโยธา

# ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานถนน คสล.สายบ้านชูศรี คงดี ระยะทาง 240 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตรม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.60 ระยะทาง 250 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>I. งานถนน</b>								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	960.00	ตร.ม.	-	-	8.12	7,795.20	7,795.20	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร								
	2.1 งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.)	192.00	ลบ.ม.	603.02	115,779.84	82.66	15,870.72	131,650.56	
	2.2 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	48.00	ลบ.ม.	467.00	22,416.00	64.00	3,072.00	25,488.00	
	2.3 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	144.00	ลบ.ม.	2,000.00	288,000.00	245.00	35,280.00	323,280.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 × 0.20 ม.	960.00	ตร.ม.	26.00	24,960.00	5.00	4,800.00	29,760.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.26	ตัน	21,020.00	5,549.28	2,800.00	739.20	6,288.48	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	72.00	ตร.ม	-	-	105.00	7,560.00	7,560.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	21.60	ลบ.ฟ.	383.00	8,272.80	-	-	8,272.80	
	4.2 ตะปู	15.00	ก.ก.	57.00	855.00	-	-	855.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ขางแอสฟัลท์	16.00	ลิตร	32.00	512.00	10.00	160.00	672.00	
	<b>รวมค่างาน</b>							<b>541,622.04</b>	

  
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
นายช่างโยธา


  
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
นิติกร


  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


  
(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


  
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							541,622.04	
	2. งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	งานบ่อพัก								
1	ดินขุด	136.00	ลบ.ม.	-	-	63.00	8,568.00	8,568.00	
2	งานเข็ม คสล.หกเหลี่ยม Ø 0.15ม.ยาว 2.00 ม.	96.00	ต้น	160.00	15,360.00	42.00	4,032.00	19,392.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	8.50	ลบ.ม.	467.00	3,969.50	64.00	544.00	4,513.50	
4	คอนกรีตหยาบ	4.28	ลบ.ม.	1,900.00	8,132.00	316.00	1,352.48	9,484.48	
5	คอนกรีตโครงสร้าง	20.80	ลบ.ม.	2,000.00	41,600.00	245.00	5,096.00	46,696.00	
6	งานไม้แบบ	312.00	ตร.ม.	-	-	105.00	32,760.00	32,760.00	
	.- ไม้แบบ	74.75	ลบ.ฟ.	383.00	28,629.25	-	-	28,629.25	
	.- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	18.74	ลบ.ฟ.	349.00	6,540.26	-	-	6,540.26	
	.- ตะปู	25.00	กก.	57.00	1,425.00	-	-	1,425.00	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,935.00	กก.	-	-	2.80	5,418.00	5,418.00	
7.1	บ่อพัก (จำนวน 24 บ่อ)								
	.- เหล็กแกน RB 12	1,335.00	กก.	21.36	28,515.60	-	-	28,515.60	
	.- เหล็กปลอก RB 9	388.00	กก.	22.38	8,683.44	-	-	8,683.44	
7.2	ฝาบ่อพัก								
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	106.00	กก.	22.38	2,372.28	-	-	2,372.28	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	104.00	กก.	22.38	2,327.52	-	-	2,327.52	
	ยอดยกไป							746,947.37	

  
(นายณรงค์ นามวงศ์อภิชาติ)  
นายช่างโยธา


  
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
นิติกร


  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


  
(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


  
(นายเอก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ยอดยกมา</b>							<b>746,947.37</b>	
7.3	ลวดผูกเหล็ก	45.00	กก.	45.17	2,032.65	-	-	2,032.65	
8	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	297.00	ม.	80.00	23,760.00	12.50	3,712.50	27,472.50	
9	ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	16.50	ม.	190.00	3,135.00	10.00	165.00	3,300.00	
	<b>งานท่อระบายน้ำ</b>								
10	ดินขุด	355.00	ลบ.ม.	-	-	63.00	22,365.00	22,365.00	
11	ทรายหยาบรองพื้น	29.70	ลบ.ม.	467.00	13,869.90	64.00	1,900.80	15,770.70	
12	คอนกรีตหยาบ	14.88	ลบ.ม.	1,900.00	28,272.00	316.00	4,702.08	32,974.08	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม.	226.00	ท่อน	705.00	159,330.00	160.00	36,160.00	195,490.00	
14	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	15.00	ถุง	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
15	ทรายหยาบ (ยาแนว)	5.50	ลบ.ม.	373.00	2,051.50	-	-	2,051.50	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>1,050,203.80</b>	

  
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
นายช่างโยธา

  
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
นิติกร

  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายธำรง พงศ์จันทรเสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

  
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่