

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าสมจิตร ศรีต่างวงษ์ กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 152 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง


อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	456.00	ตร.ม.	-	-	8.12	3,702.72	3,702.72	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร								
	2.1 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	22.80	ลบ.ม.	420.00	9,576.00	99.00	2,257.20	11,833.20	
	2.2 งานชั้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 เมตร)	68.00	ลบ.ม.	566.00	38,488.00	80.00	5,440.00	43,928.00	
	2.3 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	68.00	ลบ.ม.	2,121.00	144,228.00			144,228.00	
	2.4 ค่าปูผิวคอนกรีต	456.00	ตร.ม			11.83	5,394.48	5,394.48	
	2.5งานหินคลุกไหล่ทาง	15.00	ลบ.ม.	373.00	5,595.00	63.00	945.00	6,540.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	456.00	ตร.ม.	21.50	9,804.00	5.00	2,280.00	12,084.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.120	ตัน	17,570.00	2,108.40	4,100.00	492.00	2,600.40	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	45.00	ตร.ม	-	-	115.00	5,175.00	5,175.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	13.00	ลบ.ฟ.	383.00	4,979.00	-	-	4,979.00	
	4.2 ตะปู	5.00	ก.ก.	57.00	285.00	-	-	285.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ยางแอสฟัลท์	20.00	ลิตร	32.00	640.00	10.00	200.00	840.00	
	รวมค่างาน							241,589.80	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีถัมภ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่