



# ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนายไมตรี หมู่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทาง 280 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	Tack Coat บนผิวทาง	1,020.00	ตร.ม	5.00	5,100.00	4.82	4,916.40	10,016.40	
2	Asphaltic Concrete ( ปูบน Tack Coat )	1,120.00	ตร.ม	269.00	301,280.00	9.12	10,214.40	311,494.40	หนา 0.05 ม
3	สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว)ดีเส้น 2 เส้น.	84.00	ตร.ม	260.00	21,840.00	10.00	840.00	22,680.00	กว้าง 0.15 ม
	งานชุดรีโอ				-		-	-	
4	ค่ารถแม่คโฮชุดรีโอ	1.00	หน่วย				8,000.00	8,000.00	
5	ค่ารถแม่คโฮชุดตัด	1.00	หน่วย				8,000.00	8,000.00	
6	ค่ารถขนย้ายวัสดุ	1.00	หน่วย				5,000.00	5,000.00	
7	ชั้นหินคลุก บดอัดแน่น	15.00	ลบ.ม	541.00	8,115.00	59.00	885.00	9,000.00	หนา 0.15 ม
8	Prime Coat บนผิวทาง	100.00		25.00	2,500.00	5.00	500.00	3,000.00	
								-	
								-	
	<b>รวมค่างาน</b>							<b>377,190.80</b>	

  
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
นายช่างโยธา

  
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
นิติกร

  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

  
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่