



# ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร..4 แผ่นที่ 1/5

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องถึงประปา คสล. ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างห้องถึง ค.ส.ล.								
1	งานฐานราก-ขุดดินและกลบคืน								
1.1	ขุดดินและกลบคืน (ดินทั่วไป)	35	ลบ.ม.	-	-	99	3,465	3,465.00	
1.2	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x20.00 ม.	8	ต้น	7,110	56,880	1,340	10,720	67,600.00	
	- สกัดหัวเข็ม	8	ต้น	-	-	250	2,000	2,000.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	5	ลบ.ม.	373	1,865	99	495	2,360.00	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,920	1,920	398	398	2,318.00	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	21	ลบ.ม.	2,000	42,000	436	9,156	51,156.00	
2.2	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3	10	ลบ.ม.	1,920	19,200	436	4,360	23,560.00	
	- นํ้ายักันซึม	38	ลิตร	65	2,470	-	-	2,470.00	
2.3	ไม้แบบ	265	ลบ.ฟ.	370	98,050	154	40,810	138,860.00	
	- ไม้คร่ายึดแบบ 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว	80	ลบ.ฟ.	370	29,600	-	-	29,600.00	
	- ไม้ค้ำยัน 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.00 เมตร	75	ลบ.ฟ.	350	26,250	-	-	26,250.00	
	- ตะปู 1 - 2 นิ้ว	65	กก.	51	3,315	-	-	3,315.00	
3	งานเหล็กเส้น								
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>352954.00</b>	

  
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
นายช่างโยธา

  
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
นิติกร


  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


  
(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


  
(นายเอก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ยอดยกมา								352954.00	
3.1	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	64.4	กก.	22.56	1,452.86	3.401	219.02	1,671.89	
3.2	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1028	กก.	22.38	23,006.64	3.401	3,496.23	26,502.87	
3.3	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	817	กก.	21.25	17,361.25	3.401	2,778.62	20,139.87	
3.4	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	485.2	กก.	20.91	10,145.53	3.401	1,650.17	11,795.70	
3.5	เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม. (20.70 กก./เส้น)	2593.5	กก.	20.86	54,100.41	3.401	8,820.49	62,920.90	
-	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	147	กก.	47.60	6,997.20	-	-	6,997.20	
<b>4</b>	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								
4.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว รวมข้อต่อ	3	ท่อน	3,200	9,600	-	-	9,600.00	
4.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว รวมข้อต่อ	6	ท่อน	2,000	12,000	-	-	12,000.00	
4.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4 นิ้ว	9	ตัว	310	2,790	-	-	2,790.00	
4.4	ประเก็นยาง Ø 4 นิ้ว	14	แผ่น	25	350	-	-	350.00	
4.5	ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว (ดินเปิด)	1	ตัว	1,400	1,400	-	-	1,400.00	
4.6	ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4 นิ้ว (ดินเปิด)	2	ตัว	1,800	3,600	-	-	3,600.00	
4.70	ข้องอเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4 นิ้ว	2	ตัว	1,550	3,100	-	-	3,100.00	
4.11	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 นิ้ว	25	ตัว	250	6,250	-	-	6,250.00	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>522,072.42</b>	

  
(นายณเรศ นามวงศ์กษิชาติ)  
นายช่างโยธา

  
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
นิติกร

  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


  
(นายธีรารัง พงศ์จันทระเสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


  
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่





ยอดยกมา								522,072.42	
4.12	ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว	42	แผ่น	20	840	-	-	840.00	
4.13	น๊อตยึดหน้างาน	280	ตัว	10	2,800	-	-	2,800.00	
4.6	ข้องอเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว	4	ตัว	1,400	5,600	-	-	5,600.00	
4.7	สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	1,800	1,800	-	-	1,800.00	
4.8	ประคูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3 นิ้ว แบบพวงม	1	ชุด	3,500	3,500	-	-	3,500.00	
4.9	ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	1,400	1,400	-	-	1,400.00	
4.10	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	500	500	-	-	500.00	
4.11	เหล็กยึดท่อ	24	ชุด	140	3,360	-	-	3,360.00	
4.12	น๊อตสกรูยึดท่อ Ø 3/8 นิ้ว	72	ตัว	10	720	-	-	720.00	
4.12	เทพื้นเกลียว	24	ม้วน	20	480	-	-	480.00	
4.12	ค่าแรงติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	1	เหมา	-	-	15,000	15,000	15,000.00	
<b>5</b>	<b>งานฉาบ</b>								
5.1	ฉาบปูนผิวเรียบ	210	ตร.ม.	60	12,600	100	21,000	33,600.00	
<b>6</b>	<b>งานทาสี</b>								
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>591,672.42</b>	

  
(นายณเรศ นามวงศ์อิชชาติ)  
นายช่างโยธา


  
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
นิติกร


  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


  
(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


  
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ยอดยกมา								591,672.42	
6.1	ทาสีน้ำพลาสติก พร้อมเขียนอักษร " คลองใหม่ " ที่ผนังบนห้อง	210	ตร.ม.	45	9,450	35	7,350	16,800.00	
6.2	ทาสีน้ำมัน	28	ตร.ม.	55	1,540	35	980	2,520.00	
6.3	ทาสีเมนต์เบส	64	ตร.ม.	110	7,040	50	3,200	10,240.00	
7	งานอุปกรณ์ประกอบห้อง								
7.1	บันไดเหล็กชั้นห้องสูง พร้อมราวกันตก	1	ชุด	25,000	25,000	5,000	5,000	30,000.00	
7.2	ป้ายบอกระดับน้ำ และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	7,500	7,500	2,000	2,000	9,500.00	
7.3	สายล่อฟ้า และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	7,000	7,000	3,000	3,000	10,000.00	
7.4	บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 เมตร	1	ชุด	5,000	5,000	-	-	5,000.00	
7.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ม.	7	แผ่น	300	2,100	-	-	2,100.00	
7.6	แผงสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3	แผ่น	300	900	-	-	900.00	
7.7	ฝ้าปิดช่องคนลง ขนาด 0.90x0.90 ม.	1	ชุด	1,000	1,000	300	300	1,300.00	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน งาน ห้อง ค.ส.ล.							680,032.42	

  
(นายณรงค์ นามวงศ์อภิชาติ)  
นายช่างโยธา


  
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
บิดิกร


  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


  
(นายธีรารัง พงษ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


  
(นายเอก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


8	งานเจาะบ่อบาดาล ความลึก 200 เมตร							
8.1	งานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว	200	เมตร	3,700	740,000		-	740,000.00
	ท่อ ASTM มอก.277 - 2532 ประเภท 4							
8.2	ชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล	1	ชุด	1,500	1,500	-	-	1,500.00
	รวมค่างานเจาะบ่อบาดาล							741,500.00
9	งานครุภัณฑ์ติดตั้ง							
9.1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำใต้ดิน							-
	พร้อมปั้มน้ำบาดาล ขนาด 10 แรงม้าและกล่องควบคุม	1	ชุด	120,000	120,000			120,000.00
9.2	ท่อสูบน้ำ ท่อเหล็ก B-SM ขนาด 3 นิ้วพร้อมต่อตรง	10	ท่อน	1,976	19,760			19,760.00
9.3	ท่อจ่ายน้ำ B-SM ขนาด 3 นิ้วพร้อมต่อตรง	20	ท่อน	1,976	39,520			39,520.00
	รวมค่างานครุภัณฑ์ติดตั้ง							179,280.00

  
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
นายช่างโยธา

  
(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)  
นิติกร

  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

  
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่