


สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (แบบที่ สด.ศพด.3)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,889,148.65	1.2726	2,404,130.57	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,404,130.57	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,400,000.00	เงินประกันผลงาน 0%


สองล้านสี่แสนบาทถ้วน


ลงชื่อ.....  ประมาณการ
 (นายนเรศ นามวงศ์ภักดิ์)
 นายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นควรอนุมัติ
 (นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
 นิติกร

ลงชื่อ.....  อนุมัติ
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายนเรศ นามวงศ์ภักดิ์)
 นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร..4 แผ่นที่ 1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (แบบที่ สด.ศพด.3)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	37.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,625.00	4,625.00	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง	85.00	ลบ.ม.	2,000.00	170,000.00	391.00	33,235.00	203,235.00	คอนกรีตผสมเสร็จ
1.4	คอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.	1,920.00	11,520.00	391.00	2,346.00	13,866.00	คอนกรีตผสมเสร็จ
1.5	ทรายหยาบ	71.00	ลบ.ม.	373.00	26,483.00	99.00	7,029.00	33,512.00	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB 16 มม.	0.23	ตัน	24,691.00	5,678.93	3,401.00	782.23	6,461.16	
	- เหล็ก RB 12 มม.	3.83	ตัน	21,257.00	81,414.31	3,401.00	13,025.83	94,440.14	
	- เหล็ก RB 6 มม.	1.56	ตัน	22,567.00	35,204.52	3,401.00	5,305.56	40,510.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	143.00	กก.	47.00	6,721.00	-	-	6,721.00	
1.7	เหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด ศก. 2 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	759.36	กก.	17.00	12,909.12	8.50	6,454.56	19,363.68	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	773.28	กก.	21.00	16,238.88	8.50	6,572.88	22,811.76	
	- เหล็กตัวซี 150x 50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	1,549.50	กก.	26.00	40,287.00	8.50	13,170.75	53,457.75	
	- เหล็กตัวซี 100x 50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	3,321.28	กก.	30.00	99,638.40	8.50	28,230.88	127,869.28	
	ยอดยกไป							631,872.85	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)


นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ยอดยกมา								631872.85	
1.8	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	365.00	ลบ.ฟ.	190.00	69,350.00	133.00	48,545.00	117,895.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	110.00	ลบ.ฟ.	152.00	16,720.00	-	-	16,720.00	
	- ตะปู	92.00	กก.	51.40	4,728.80	-	-	4,728.80	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ไยหินลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	1,105.00	แผ่น	55.00	60,775.00	-	-	60,775.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ไยหินลอนคู่	335.00	แผ่น	48.00	16,080.00	-	-	16,080.00	
	- ครอบสามทาง	5.00	แผ่น	38.00	190.00	-	-	190.00	
	- ครอบหางมน	10.00	แผ่น	38.00	380.00	-	-	380.00	
	- เเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126.00	ม.	87.50	11,025.00	35.00	4,410.00	15,435.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126.00	ม.	67.50	8,505.00	35.00	4,410.00	12,915.00	
	- แผ่นกันนกยาว 0.60 ม. / แผ่น	210.00	แผ่น	20.00	4,200.00	3.00	630.00	4,830.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28.00	ม.	150.00	4,200.00	20.00	560.00	4,760.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง และ โครงหลังคา	1.00	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่	497.00	ตร.ม.	-	-	31.00	15,407.00	15,407.00	
2.2	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12 x 12 นิ้ว	297.00	ตร.ม.	143.00	42,471.00	125.00	37,125.00	79,596.00	รวมปูทรายละเอียดหนา
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว	23.00	ตร.ม.	150.00	3,450.00	145.00	3,335.00	6,785.00	รวมปูทรายละเอียดหนา
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188.00	ตร.ม.	80.00	15,040.00	82.00	15,416.00	30,456.00	
	ยอดยกไป							1,022,325.65	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



(นายเอก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ยอดยกมา								1,633,393.65	
2.7	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับเด็ก)	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	298.00	1,192.00	15,192.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,450.00	5,800.00	298.00	1,192.00	6,992.00	
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	120.00	480.00	70.00	280.00	760.00	
	- กระจกเงา	4.00	ชุด	320.00	1,280.00	70.00	280.00	1,560.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้น ชนิดดักกลิ่น	5.00	ชุด	180.00	900.00	70.00	350.00	1,250.00	
2.8	งานอื่นๆ								
	- ราวาระเบียง + บันไดสแตนเลส	24.00	ม.	3,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	(พร้อมติดตั้ง)
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 " x 4"	122.00	ม.	40.00	4,880.00	41.00	5,002.00	9,882.00	
3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล									
3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	3,500.00	3,500.00	9,000.00	
3.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	750.00	750.00	2,450.00	
3.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	300.00	300.00	4,400.00	
3.4	บ่อบั่ก คสล.	8.00	บ่อ	900.00	7,200.00	100.00	800.00	8,000.00	
3.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.30 ม.	40.00	ม.	320.00	12,800.00	120.00	4,800.00	17,600.00	
3.6	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
ยอดยกไป								1,787,479.65	


(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

