

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 ประเภทงาน          โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดิน ระยะ 120 เมตร สาย เรียบคลองสายทอง(ต่อจากเดิม)  
 เจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ 3 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ          กองช่าง          อบต. คลองใหม่  
 แบบเลขที่                  -  
 ประมาณราคาตามแบบ                  ปร.4          จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนเขื่อนป้องกันดิน	667,179.53	1.2726	849,052.66	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			849,052.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ			849,000.00	
					<b>แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน</b>

ลงชื่อ..... ..... ประมาณการ  
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
 นายช่างโยธา

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการ  
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ..... เห็นควรอนุมัติ  
 (นายธำรง พงษ์จันทร์เสถียร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ  
 (นายพลเทพ ศรีลัมภ์)  
 นิติกร

ลงชื่อ..... ..... อนุมัติ  
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
 นายกองตำบลการบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ  
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
 นายช่างโยธา

# ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคา                      โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดิน ระยะ 120 เมตร สาย เรียบคลองสายทอง(ต่อจากเดิม)


สถานที่ก่อสร้าง                              หมู่ 3 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม


ผ่านประมาณราคา                          กองช่าง    อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย                          นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>1</b>	<b>งานเสาเข็ม</b>								
	1.1 เข็ม I 0.22 x 0.22 x 8.00 เมตร (เสริมพิเศษ)	80.00	ต้น	2,200.00	176,000.00	410.00	32,800.00	208,800.00	
	1.2 เข็ม I 0.22 x 0.22 x 6.00 เมตร (เสริมพิเศษ)	40.00	ต้น	1,600.00	64,000.00	308.00	12,320.00	76,320.00	
	1.3 เข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15 x 4.00 ม.	159.00	ต้น	320.00	50,880.00	116.00	18,444.00	69,324.00	
	1.4 งานสกัดหัวเข็ม	120.00	ต้น		-	180.00	21,600.00	21,600.00	
<b>2</b>	<b>งานทับหลัง</b>								
	2.1 คอนกรีต ( กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก )	12.00	ลบ.ม	2,121.00	25,452.00	340.00	4,080.00	29,532.00	
	2.2เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.768	ต้น	20,230.00	15,536.64	3,300.00	2,534.40	18,071.04	
	2.3เหล็กเสริมกลม RB6 mm	0.804	ต้น	21,190.00	17,036.76	3,300.00	2,653.20	19,689.96	
	2.4 ไม้แบบ	51.00	ลบ.ฟ	400.00	20,400.00			20,400.00	
	2.5 ไม้คร่าวยึด	16.00	ลบ.ฟ	450.00	7,200.00			7,200.00	
	2.6 ไม้ค้ำยัน	120.00	ต้น	50.00	6,000.00			6,000.00	
	2.7 ค่าแรงไม้แบบ	103.00	ตร.ม			133.00	13,699.00	13,699.00	
	2.8 ตะปู	25.00	ก.ก	60.00	1,500.00			1,500.00	
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	30.00	ก.ก	30.00	900.00			900.00	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>493,036.00</b>	

  
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
นายช่างโยธา

  
(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)  
นิติกร

  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


  
(นายเอก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							493,036.00	
3	งานผนัง								
	3.1 คอนกรีต ( กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก )	16.80	ลบ.ม	2,121.00	35,632.80	340.00	5,712.00	41,344.80	
	3.2เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	1.748	ตัน	20,230.00	35,362.04	3,300.00	5,768.40	41,130.44	
	3.3เหล็กเสริมกลม RB9 mm	0.968	ตัน	20,990.00	20,318.32	3,300.00	3,194.40	23,512.72	
4	งานสเต								
	4.1 คอนกรีต ( กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก )	7.23	ลบ.ม	2,121.00	15,334.83	340.00	2,458.20	17,793.03	
	4.2เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.576	ตัน	20,230.00	11,652.48	3,300.00	1,900.80	13,553.28	
	4.3เหล็กเสริมกลม RB6 mm	0.074	ตัน	21,190.00	1,576.54	3,300.00	245.52	1,822.06	
	4.4ไม้แบบ	21.00	ลบ.ฟ	400.00	8,400.00			8,400.00	
	4.5ค่าแรงไม้แบบ	42.80	ตร.ม			133.00	5,692.40	5,692.40	
	4.6ตะปู	10.00	ก.ก	60.00	600.00			600.00	
	4.7ลวดผูกเหล็ก	12.00	ก.ก	30.00	360.00			360.00	
	4.8ไม้คร่าวยึด	13.00	ลบ.ฟ	450.00	5,850.00			5,850.00	
	4.9ไม้ค้ำยัน	14.00	ตัน	50.00	700.00			700.00	
5	งานดินถม	120.00	ลบ.ม	111.54	13,384.80		-	13,384.80	
	รวม							174,143.53	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							667,179.53	



(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา



(นายพลเทพ ศรีธัมพ์)

นิติกร




(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



(นายแอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่