


สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน งานถนน คสล.สายบ้านบุญขุนย้ง ระยะทาง 90 เมตรพร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.40 ระยะทาง 100 เมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทางและงานท่อระบายน้ำ	377,662.72	1.3365	504,746.22	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			504,746.22	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	เงินประกันผลงาน 0%


ห้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ.....  ประมาณการ
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นควรอนุมัติ
 (นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายพลเทพ ศรีลัมภ์)
 นิติกร

ลงชื่อ.....  อนุมัติ
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานถนน คสล.สายบ้านบุญขุนอัง ระยะทาง 90 เมตรพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.40 ระยะทาง 100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย

นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	590.00	ตร.ม.	-	-	8.52	5,026.80	5,026.80	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร								
	2.1 งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.)	72.00	ลบ.ม.	603.02	43,417.44	82.66	5,951.52	49,368.96	
	2.2 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	18.00	ลบ.ม.	467.00	8,406.00	64.00	1,152.00	9,558.00	
	2.3 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	54.00	ลบ.ม.	2,000.00	108,000.00	245.00	13,230.00	121,230.00	
	2.4งานหินคลุกไหล่ทาง หนา 0.20 เมตร	13.00	ลบ.ม.	402.00	5,226.00	64.00	832.00	6,058.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	360.00	ตร.ม.	26.00	9,360.00	5.00	1,800.00	11,160.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.17	ตัน	21,020.00	3,468.30	2,800.00	462.00	3,930.30	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	27.00	ลบ.ฟ.	-	-	105.00	2,835.00	2,835.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	9.00	ลบ.ฟ.	383.00	3,447.00	-	-	3,447.00	
	4.2 ตะปู	10.00	ก.ก.	57.00	570.00	-	-	570.00	
5	งานเปิดเตล็ด								
	5.1 ขางแอสฟัลท์	12.00	ลิตร	32.00	384.00	10.00	120.00	504.00	
	รวมค่างาน							213,688.06	

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอก น้อยพิทักษ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							213,688.06	
	2. งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	งานบ่อพัก								
1	ดินขุด	40.50	ลบ.ม.	-	-	63.00	2,551.50	2,551.50	
2	งานเข็ม คสล.หกเหลี่ยม Ø 0.15ม.ยาว 2.00 ม.	44.00	ตัน	160.00	7,040.00	42.00	1,848.00	8,888.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	2.96	ลบ.ม.	467.00	1,382.32	64.00	189.44	1,571.76	
4	คอนกรีตหยาบ	1.48	ลบ.ม.	1,900.00	2,806.30	316.00	466.73	3,273.03	
5	คอนกรีตโครงสร้าง	6.49	ลบ.ม.	2,000.00	12,980.00	245.00	1,590.05	14,570.05	
6	งานไม้แบบ	102.49	ตร.ม.	-	-	105.00	10,761.45	10,761.45	
	.- ไม้แบบ	30.86	ลบ.ฟ.	383.00	11,819.38	-	-	11,819.38	
	.- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	6.15	ลบ.ฟ.	439.00	2,699.85	-	-	2,699.85	
	.- ตะปู	20.48	กก.	57.00	1,167.36	-	-	1,167.36	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	636.73	กก.	-	-	2.80	1,782.84	1,782.84	
7.1	บ่อพัก (จำนวน 11 บ่อ)								
	.- เหล็กแกน RB 12	446.52	กก.	21.25	9,488.55	-	-	9,488.55	
	.- เหล็กปลอก RB 9	130.57	กก.	22.38	2,922.16	-	-	2,922.16	
7.2	ฝาบ่อพัก								
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	28.89	กก.	22.38	646.56	-	-	646.56	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	30.73	กก.	22.38	687.74	-	-	687.74	
	ยอดยกไป							286,518.29	


(นายณรงค์ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา



(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							286,518.29	
7.3	ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	45.17	722.72	-	-	722.72	
8	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	110.20	ม.	80.00	8,816.00	12.50	1,377.50	10,193.50	
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	6.73	ม.	190.00	1,278.70	10.00	67.30	1,346.00	
	<u>งานท่อระบายน้ำ</u>								
10	ดินขุด	99.53	ลบ.ม.	-	-	63.00	6,270.39	6,270.39	
11	ทรายหยาบรองพื้น	10.26	ลบ.ม.	467.00	4,791.42	64.00	656.64	5,448.06	
12	คอนกรีตหยาบ	5.13	ลบ.ม.	1,900.00	9,747.00	316.00	1,621.08	11,368.08	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม.	90.00	ท่อน	443.00	39,870.00	160.00	14,400.00	54,270.00	
14	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	6.00	ถุง	120.00	720.00	-	-	720.00	
15	ทรายหยาบ (ยาแนว)	2.16	ลบ.ม.	373.00	805.68	-	-	805.68	
	รวมเป็นเงิน							377,662.72	


(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่