

# สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากเดิมเป็น HDPE 80 PN 8 ขนาด 90 มม ความยาว 1,900 เมตร พร้อมเชื่อมต่อท่อประปาใหม่เข้ากับระบบท่อเดิมและทำการต่อเชื่อมท่อประปาของผู้ใช้น้ำเข้ากับท่อประปาที่ทำการวางใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต. คลองใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างาน	378,854.00	1.3074	495,313.72	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,313.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			495,000.00	
<b>สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน</b>					

ลงชื่อ.....  ..... ประมาณการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)


นายช่างโยธา

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายธีรพงษ์ พงษ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร

ลงชื่อ.....  ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

# ใบประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากเดิมเป็น HDPE 80 PN 8 ขนาด 90 มม ความยาว 1,900 เมตร พร้อมเชื่อมต่อท่อประปาใหม่เข้ากับระบบท่อเดิม และทำการต่อเชื่อมท่อประปาของผู้ใช้น้ำเข้ากับท่อประปาที่ทำการวางใหม่

สถานที่ก่อสร้าง


หมู่ 2 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PE 80 PN 8 ขนาด 90 mm	1,900.00	เมตร	151.00	286,900.00	22.00	41,800.00	328,700.00	
2	ต่อตรงขนาด 90 mm	18.00	ตัว	550.00	9,900.00	82.00	1,476.00	11,376.00	
3	รัดแยกท่อ PE ขนาด 90 mm	36.00	ตัว	133.00	4,788.00	19.00	684.00	5,472.00	
4	ประตุน้ำทองเหลือง 3"	4.00	ตัว	2,541.00	10,164.00	380.00	1,520.00	11,684.00	
5	สามทางขนาด 90 mm	2.00	ตัว	1,728.00	3,456.00	259.00	518.00	3,974.00	
6	ค่าเครื่องจักรและงานปรับปรุงทางเข้าออก	1.00	งาน		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
7	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	10.00	ท่อน	35.00	350.00	5.20	52.00	402.00	
8	ท่อ PVC ขนาด 3/4"	10.00	ท่อน	44.00	440.00	6.60	66.00	506.00	
9	สามทางเหล็ก 3 "	5.00	ตัว	303.00	1,515.00	45.00	225.00	1,740.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>378,854.00</b>	

  
(นายนเรศ นามวงศ์กษัตริย์)


นายช่างโยธา

  
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)


นิติกร

  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

  
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่