


ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3


รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานถนน คสล.สายบ้านนางสมจิตร ชั้นเจริญกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 70 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.40 ระยะทาง 70 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่
 ผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ เมื่อวันที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	280.00	ตร.ม.	-	-	8.12	2,273.60	2,273.60	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร								
	2.1 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	14.00	ลบ.ม.	420.00	5,880.00	99.00	1,386.00	7,266.00	
	2.2 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	42.00	ลบ.ม.	2,121.00	89,082.00	306.00	12,852.00	101,934.00	
	2.3 งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 เมตร)	52.00	ลบ.ม.	570.00	29,640.00	65.00	3,380.00	33,020.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	280.00	ตร.ม.	21.50	6,020.00	5.00	1,400.00	7,420.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.076	ตัน	18,433.00	1,400.91	3,300.00	250.80	1,651.71	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	21.00	ตร.ม	-	-	115.00	2,415.00	2,415.00	
	4.1 ไม้แบบ คัด 30% ของทั้งหมด	6.00	ลบ.ฟ.	383.00	2,298.00	-	-	2,298.00	
	4.2 ตะปู	5.00	ก.ก.	57.00	285.00	-	-	285.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ยางแอสฟัลท์	5.00	ลิตร	32.00	160.00	10.00	50.00	210.00	
	รวมค่างาน							158,773.31	


 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา



 (นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
 นิติกร



 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



 (นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							158,773.31	
	2. งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	งานบ่อพัก								
1	ดินซูด	19.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,881.00	1,881.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	1.42	ลบ.ม.	420.00	596.40	99.00	140.58	736.98	
4	คอนกรีตหยาบ	0.71	ลบ.ม.	1,900.00	1,349.00	398.00	282.58	1,631.58	
5	คอนกรีตโครงสร้าง	2.59	ลบ.ม.	2,121.00	5,493.39	306.00	792.54	6,285.93	
6	งาน ไม้แบบ	44.10	ตร.ม.	-	-	105.00	4,630.50	4,630.50	
	.- ไม้แบบ	8.82	ลบ.ฟ.	383.00	3,378.06	-	-	3,378.06	
	.- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	2.65	ลบ.ฟ.	349.00	924.85	-	-	924.85	
	.- ตะปู	8.82	กก.	57.00	502.74	-	-	502.74	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	287.00	กก.	-	-	3.30	947.10	947.10	
7.1	บ่อพัก (จำนวน 8 บ่อ)								
	.- เหล็กแกน RB 12	205.00	กก.	18.60	3,813.00	-	-	3,813.00	
	.- เหล็กปลอก RB 9	61.00	กก.	20.99	1,280.39	-	-	1,280.39	
7.2	ฝาบ่อพัก								
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	10.22	กก.	20.99	214.52	-	-	214.52	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	9.74	กก.	20.99	204.44	-	-	204.44	
	ยอดยกไป							185,204.40	


(นายณรงค์ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา



(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
นิติกร



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายชารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							185,204.40	
7.3	ลวดผูกเหล็ก	7.18	กก.	45.17	324.32	-	-	324.32	
8	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	47.36	ม.	60.00	2,841.60	8.50	402.56	3,244.16	
9	ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	3.20	ม.	170.00	544.00	8.50	27.20	571.20	
	งานท่อระบายน้ำ								
10	ดินซุด	67.33	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,665.67	6,665.67	
11	ทรายหยาบรองพื้น	6.94	ลบ.ม.	420.00	2,914.80	99.00	687.06	3,601.86	
12	คอนกรีตหยาบ	3.47	ลบ.ม.	1,900.00	6,593.00	398.00	1,381.06	7,974.06	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม.	62.00	ท่อน	485.00	30,070.00	140.00	8,680.00	38,750.00	
14	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	5.00	ถุง	120.00	600.00	-	-	600.00	
15	ทรายหยาบ (ยาแนว)	1.37	ลบ.ม.	420.00	575.40	-	-	575.40	
16	ทรายถมหลังท่อ	15.50	ลบ.ม.	280.00	4,340.00			4,340.00	
	รวมเป็นเงิน							251,851.07	


(นายเนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่