

ใบประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันไหลทางสาธารณะ ระยะ 57 เมตร บริเวณต่อจากบ้านผู้ใหญ่ประยงค์ กลิ่นถนน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 4 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาเข็ม								
	1.1 เข็ม I 0.22 x 0.22 x 8.00 เมตร (เสริมพิเศษ)	39.00	ต้น	2,200.00	85,800.00	410.00	15,990.00	101,790.00	
	1.2 เข็ม I 0.22 x 0.22 x 6.00 เมตร (เสริมพิเศษ)	20.00	ต้น	1,600.00	32,000.00	308.00	6,160.00	38,160.00	
	1.3 เข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15 x 4.00 ม.	76.00	ต้น	320.00	24,320.00	116.00	8,816.00	33,136.00	
	1.4 งานสกัดหัวเข็ม	59.00	ต้น		-	180.00	10,620.00	10,620.00	
2	งานทับหลัง								
	2.1 คอนกรีต (กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก)	5.70	ลบ.ม	2,121.00	12,089.70	340.00	1,938.00	14,027.70	
	2.2 เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.365	ต้น	20,230.00	7,379.90	3,300.00	1,203.84	8,583.74	
	2.3 เหล็กเสริมกลม RB6 mm	0.381	ต้น	21,190.00	8,073.39	3,300.00	1,257.30	9,330.69	
	2.4 ไม้แบบ	24.23	ลบ.พ	400.00	9,692.00			9,692.00	
	2.5 ไม้คร่าวยึด	7.60	ลบ.พ	450.00	3,420.00			3,420.00	
	2.6 ไม้ค้ำยัน	57.00	ต้น	50.00	2,850.00			2,850.00	
	2.7 ค่าแรงไม้แบบ	48.00	ตร.ม			133.00	6,384.00	6,384.00	
	2.8 ตะปู	18.90	ก.ก	60.00	1,134.00			1,134.00	
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	25.30	ก.ก	30.00	759.00			759.00	
	ยอดยกไป							239,887.13	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงศ์จันทระเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							239,887.13	
3	งานผนัง								
	3.1 คอนกรีต (กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก)	7.98	ลบ.ม	2,121.00	16,925.58	340.00	2,713.20	19,638.78	
	3.2 เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.829	ตัน	20,230.00	16,770.67	3,300.00	2,735.70	19,506.37	
	3.3 เหล็กเสริมกลม RB9 mm	0.458	ตัน	20,990.00	9,613.42	3,300.00	1,511.40	11,124.82	
4	งานสแต								
	4.1 คอนกรีต (กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก)	3.43	ลบ.ม	2,121.00	7,275.03	340.00	1,166.20	8,441.23	
	4.2 เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.273	ตัน	20,230.00	5,522.79	3,300.00	900.90	6,423.69	
	4.3 เหล็กเสริมกลม RB6 mm	0.034	ตัน	21,190.00	724.70	3,300.00	112.86	837.56	
	4.4 ไม้แบบ	9.98	ลบ.ฟ	400.00	3,992.00			3,992.00	
	4.5 ค่าแรงไม้แบบ	20.32	ตร.ม			133.00	2,702.56	2,702.56	
	4.6 ตะปู	8.00	ก.ก	60.00	480.00			480.00	
	4.7 ลวดผูกเหล็ก	10.00	ก.ก	30.00	300.00			300.00	
	4.8 ไม้คร่าวยึด	6.00	ลบ.ฟ	450.00	2,700.00			2,700.00	
	4.9 ไม้ค้ำยัน	7.00	ตัน	50.00	350.00			350.00	
5	งานดินถม	85.50	ลบ.ม	111.54	9,536.67		-	9,536.67	
	รวม							86,033.68	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							325,920.81	



(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา



(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร




(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่