

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คลส.พร้อมท่อระบายน้ำ คลส.

โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.พร้อมฝัगत่อระบายน้ำ สายชอยหล่อพระหลังวัดสว่างอารมณ์ร้านเจ้าแป หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 124 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม

และฝัगत่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวม 127 เมตร

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FF | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง |
|-------------------------------------|---|-------|--------|--------------|------------|--------|-----------------|------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 360.00 | 1.68 | 604.80 | 1.3607 | 2.29 | 822.95 |
| 2 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | งานตัดชั้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | งานเสริมพื้นทาง(หินคลุก)(ปรับพื้นเฉลี่ยหนา 0.10 ม.) | ลบ.ม. | 36.30 | 598.36 | 21,720.47 | 1.3607 | 814.19 | 29,555.04 |
| 8 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 18.15 | 491.36 | 8,918.18 | 1.3607 | 668.59 | 12,134.97 |
| 9 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 363.00 | 354.54 | 128,698.02 | 1.3607 | 482.42 | 175,119.40 |
| 10 | Expansion Joint | ม. | 6.00 | 80.08 | 480.48 | 1.3607 | 108.96 | 653.79 |
| 11 | Contraction Joint | ม. | 66.00 | 27.98 | 1,846.68 | 1.3607 | 38.07 | 2,512.78 |
| 12 | Longitudinal Joint | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | งานไหล่ทาง | ลบ.ม. | 10.00 | 491.36 | 4,913.60 | 1.3607 | 668.59 | 6,685.94 |
| 14 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 15 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 16 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. | ม. | 115.00 | 918.80 | 105,662.00 | 1.3607 | 1,250.21 | 143,774.28 |
| 17 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 18 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 19 | บ่อพัก คลส. Ø 0.60 ม ขนาด 1.00x1.00 ม | บ่อ | 12.00 | 5,300.00 | 63,600.00 | 1.3607 | 7,211.71 | 86,540.52 |
| 20 | งานรื้อผิวจราจร คลส. | ตร.ม. | 3.00 | 70.00 | 210.00 | 1.3607 | 95.25 | 285.75 |
| 21 | งานวางท่อ PVC 8" ขึ้น 13.5 (ลอดถนน3จุด) | ท่อน | 3.00 | 3,200.00 | 9,600.00 | 1.3607 | 4,354.24 | 13,062.72 |
| | | | | | 346,254.23 | 1.3607 | รวม | 471,148.14 |
| ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) | | | | | | | ปรบยอด | 470,000.00 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 346,254.23

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 08 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่ 27.19 บาท/ลิตร (คำสั่งเลขที่ 113/2564 ลว 03 มีนาคม 2564)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)


(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)