

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานฝังท่อระบายน้ำ คสล สายบ้านสุวรรณ โดสงวน หมู่ 2 (ต่อจากเดิม) ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 140 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง


อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก <u>งานบ่อพัก</u>								
1	ดินขุด	53.85	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,731.25	6,731.25	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.32	ลบ.ม.	420.00	1,394.40	99.00	328.68	1,723.08	
3	คอนกรีตหยาบ	1.66	ลบ.ม.	1,900.00	3,154.00	398.00	660.68	3,814.68	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	8.71	ลบ.ม.	2,121.00	18,473.91	436.00	3,797.56	22,271.47	
5	งานไม้แบบ	114.47	ตร.ม.	-	-	133.00	15,224.51	15,224.51	
	.- ไม้แบบ	22.89	ลบ.ฟ.	400.00	9,156.00	-	-	9,156.00	
	.- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน	6.87	ลบ.ฟ.	450.00	3,091.50	-	-	3,091.50	
	.- ตะปู	22.00	กก.	60.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	789.00	กก.	-	-	3.30	2,603.70	2,603.70	
6.1	บ่อพัก (จำนวน 13 บ่อ)								
	.- เหล็กแกน RB 12	570.00	กก.	20.23	11,531.10	-	-	11,531.10	
	.- เหล็กปลอก RB 9	152.00	กก.	20.99	3,190.48	-	-	3,190.48	
6.2	ฝาบ่อพัก								
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	33.00	กก.	20.99	692.67	-	-	692.67	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	33.00	กก.	20.99	692.67	-	-	692.67	
	ยอดยกไป							82,043.11	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา



(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
นิติกร



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธีร พงษ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



(นายเอก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							82,043.11	
6.3	ลวดผูกเหล็ก	19.70	กก.	50.00	985.00	-	-	985.00	
7	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	106.47	ม.	57.00	6,068.79	8.50	905.00	6,973.79	
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	6.20	ม.	152.00	942.40	8.50	52.70	995.10	
	งานท่อระบายน้ำ								
9	ดินขุด	204.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	25,500.00	25,500.00	
10	ทรายหยาบรองพื้น	17.01	ลบ.ม.	420.00	7,144.20	99.00	1,683.99	8,828.19	
11	คอนกรีตหยาบ	8.51	ลบ.ม.	1,900.00	16,169.00	398.00	3,386.98	19,555.98	
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. มอกชั้น 3	126.00	ท่อน	757.00	95,382.00	160.00	20,160.00	115,542.00	
13	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	2.00	ถุง	110.00	220.00	-	-	220.00	
14	ทรายหยาบ (ยาแนว)	2.00	ลบ.ม.	420.00	840.00	-	-	840.00	
15	ทรายถมหลังท่อ	98.00	ลบ.ม.	280.00	27,440.00	-	-	27,440.00	
	รวมเป็นเงิน							288,923.17	
	งานตัดขุดพื้นถนน คสล พร้อมเทกลับ (ตัดกว้าง 1.00 เมตร)								
16	ตัดขุดหรือพร้อมขันทิ้ง	140.00	ตร.ม.	-	-	40.00	5,600.00	5,600.00	
17	ปรับทรายหยาบ	7.00	ลบ.ม.	420.00	2,940.00	99.00	693.00	3,633.00	
18	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 × 0.20 ม.	140.00	ตร.ม.	25.00	3,500.00	5.00	700.00	4,200.00	
19	เหล็ก RB 15 มม.	120.00	กก.	13.42	1,610.40	3.40	408.00	2,018.40	
20	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	21.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,793.00	2,793.00	
21	ไม้แบบ คัด 30% ของทั้งหมด	7.00	ลบ.ฟ.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
22	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	21.00	ลบ.ม.	2,121.00	44,541.00	306.00	6,426.00	50,967.00	
23	ยางแอสฟัลท์	7.00	กก.	32.00	224.00	10.00	70.00	294.00	
	รวมเป็นเงิน							72,305.40	


(นายณเรศ นามวงศ์ภักดิ์)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ สรลัมพ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่