

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานถนน คสล.สายทรัพย์สมบูรณ์ (สายชด) กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 76 เมตรพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.60 ระยะทาง 140 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	228.00	ตร.ม.	-	-	8.52	1,942.56	1,942.56	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร				-		-	-	
	2.1 งานชั้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.)	34.20	ลบ.ม.	319.00	10,909.80	39.00	1,333.80	12,243.60	
	2.2 งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.)	34.20	ลบ.ม.	540.00	18,468.00	63.00	2,154.60	20,622.60	
	2.3 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	11.40	ลบ.ม.	420.00	4,788.00	64.00	729.60	5,517.60	
	2.4 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	34.20	ลบ.ม.	2,121.00	72,538.20	245.00	8,379.00	80,917.20	
	2.5 งานหินคลุกไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร	11.40	ลบ.ม.	364.00	4,149.60	64.00	729.60	4,879.20	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 × 0.20 ม.	228.00	ตร.ม.	25.00	5,700.00	5.00	1,140.00	6,840.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.12	ตัน	14,250.00	1,710.00	2,800.00	336.00	2,046.00	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	22.80	ลบ.ฟ.	-	-	105.00	2,394.00	2,394.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	6.80	ลบ.ฟ.	440.00	2,992.00	-	-	2,992.00	
	4.2 ตะปู	5.00	ก.ก.	57.00	285.00	-	-	285.00	
5	งานเปิดเดือต								
	5.1 ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	32.00	256.00	10.00	80.00	336.00	
	รวมค่างาน							141,015.76	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)


นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทรเสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



(นายเอก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	งานบ่อพัก								
1	ดินซุด	58.24	ลบ.ม.	-	-	63.00	3,669.12	3,669.12	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.58	ลบ.ม.	420.00	1,503.60	64.00	229.12	1,732.72	
3	คอนกรีตหยาบ	1.79	ลบ.ม.	1,900.00	3,401.00	316.00	565.64	3,966.64	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	9.39	ลบ.ม.	2,121.00	19,916.19	245.00	2,300.55	22,216.74	
5	งานไม้แบบ	123.00	ตร.ม.	-	-	105.00	12,915.00	12,915.00	
	.- ไม้แบบ	24.00	ลบ.ฟ.	440.00	10,560.00	-	-	10,560.00	
	.- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	7.40	ลบ.ฟ.	260.00	1,924.00	-	-	1,924.00	
	.- ตะปู	24.00	กก.	57.00	1,368.00	-	-	1,368.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	851.00	กก.	-	-	2.80	2,382.80	2,382.80	
6.1	บ่อพัก (จำนวน 14 บ่อ)								
	.- เหล็กแกน RB 12	614.00	กก.	20.23	12,421.22	-	-	12,421.22	
	.- เหล็กปลอก RB 9	164.00	กก.	20.99	3,442.36	-	-	3,442.36	
6.2	ฝาบ่อพัก								
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	36.00	กก.	20.99	755.64	-	-	755.64	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	36.00	กก.	20.99	755.64	-	-	755.64	
	ยอดยกไป							78,109.88	


(นายเนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่าง โยธา


(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)


นิตกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



(นายเอก น้อยพิทักษ์)

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							78,109.88	
6.3	ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	45.17	948.57	-	-	948.57	
7	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	114.00	ม.	60.00	6,840.00	12.50	1,425.00	8,265.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	6.73	ม.	140.00	942.20	10.00	67.30	1,009.50	
	งานท่อระบายน้ำ								
9	ดินขุด	204.00	ลบ.ม.	-	-	63.00	12,852.00	12,852.00	
10	ทรายหยาบรองพื้น	17.00	ลบ.ม.	420.00	7,140.00	64.00	1,088.00	8,228.00	
11	คอนกรีตหยาบ	8.50	ลบ.ม.	1,900.00	16,150.00	316.00	2,686.00	18,836.00	
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. มอกชั้น 3	126.00	ท่อน	757.00	95,382.00	160.00	20,160.00	115,542.00	
13	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	10.00	ถุง	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
14	ทรายหยาบ (ยาแนว)	4.00	ลบ.ม.	420.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	รวมเป็นเงิน							246,670.95	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)


นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)


นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงษ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่