

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน งานฝังท่อระบายน้ำ คสล สายบ้านสุวรรณ โดสงวน หมู่ 2 ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 340 เมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทางและงานท่อระบายน้ำ	902,616.48	1.3365	1,206,346.93	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,206,346.93	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,200,000.00	เงินประกันผลงาน 0%


หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ.....  ประมาณการ
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นควรอนุมัติ
 (นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
 นิติกร

ลงชื่อ.....  อนุมัติ
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานฝังท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านสุวรรณ โดสงวน หมู่ 2 ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 340 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่
 ฝ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานบ่อพัก								
1	ดินขุด	134.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	16,750.00	16,750.00	
2	งานเข็ม คสล.หกเหลี่ยม Ø 0.15ม.ยาว 2.00 ม.	136.00	ต้น	157.00	21,352.00	42.00	5,712.00	27,064.00	
3	ทราบหยาบรองพื้น	8.43	ลบ.ม.	420.00	3,540.60	99.00	834.57	4,375.17	
4	คอนกรีตหยาบ	4.22	ลบ.ม.	1,900.00	8,018.00	398.00	1,679.56	9,697.56	
5	คอนกรีตโครงสร้าง	19.26	ลบ.ม.	2,121.00	40,850.46	436.00	8,397.36	49,247.82	
6	งานไม้แบบ	301.00	ตร.ม.	-	-	133.00	40,033.00	40,033.00	
	- ไม้แบบ	41.00	ลบ.ฟ.	400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	
	- ไม้โครงและไม้ค้ำยัน	18.00	ลบ.ฟ.	450.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	- ตะปู	50.00	กก.	60.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,906.00	กก.	-	-	3.30	6,289.80	6,289.80	
7.1	บ่อพัก (จำนวน 34 บ่อ)								
	- เหล็กแกน RB 12	1,342.00	กก.	20.23	27,148.66	-	-	27,148.66	
	- เหล็กปลอก RB 9	388.00	กก.	20.99	8,144.12	-	-	8,144.12	
7.2	ฝาบ่อพัก								
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	90.00	กก.	20.99	1,889.10	-	-	1,889.10	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	85.00	กก.	20.99	1,784.15	-	-	1,784.15	
	ยอดยกไป							219,923.38	


 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


 (นายพลเทพ ศรีลัมภ์)
 นิติกร



 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายธีรพงษ์ พงษ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							219,923.38	
7.3	ลวดผูกเหล็ก	47.00	กก.	50.00	2,350.00	-	-	2,350.00	
8	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	283.00	ม.	57.00	16,131.00	8.50	2,405.50	18,536.50	
9	ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	20.40	ม.	152.00	3,100.80	8.50	173.40	3,274.20	
	งานท่อระบายน้ำ								
10	ดินซุด	498.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	62,250.00	62,250.00	
11	ทรายหยาบรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	420.00	17,220.00	99.00	4,059.00	21,279.00	
12	คอนกรีตหยาบ	20.00	ลบ.ม.	1,900.00	38,000.00	398.00	7,960.00	45,960.00	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. มอกชั้น3	306.00	ท่อน	757.00	231,642.00	160.00	48,960.00	280,602.00	
14	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	5.00	ถุง	110.00	550.00	-	-	550.00	
15	ทรายหยาบ (ยาแนว)	9.80	ลบ.ม.	420.00	4,116.00	-	-	4,116.00	
16	ทรายถมหลังท่อ	170.00	ลบ.ม.	280.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	งานตัดขุดพื้นถนน กสล พร้อมเทกลับ (ตัดกว้าง 1.00 เมตร)								
17	ตัดขุดหรือพร้อมขนทิ้ง	340.00	ตร.ม		-	40.00	13,600.00	13,600.00	
18	ปรับทรายหยาบ	17.00	ลบ.ม	420.00	7,140.00	99.00	1,683.00	8,823.00	
19	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 × 0.20 ม.	340.00	ตร.ม	25.00	8,500.00	5.00	1,700.00	10,200.00	
20	เหล็ก RB 15 มม.	320.00	กก.	13.42	4,294.40	3.40	1,088.00	5,382.40	
21	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	51.00	ตร.ม		-	133.00	6,783.00	6,783.00	
22	ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	15.30	ลบ.พ	400.00	6,120.00		-	6,120.00	
23	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	51.00	ลบ.ม	2,121.00	108,171.00	306.00	15,606.00	123,777.00	
24	ยางแอสฟัลท์	10.00	กก.	32.00	320.00	10.00	100.00	420.00	
25	ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 8 นิ้ว	7.00	ท่อน	2,900.00	20,300.00	110.00	770.00	21,070.00	
	รวมเป็นเงิน							902,616.48	


(นายเนตร นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงศ์จันทระเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่