

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งขั้วประตูดึงเข้า บริเวณสะพานควัวอุ้มดาว
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 เมื่อวันที่ 05 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	382,907.21	1.3074	500,612.88	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,612.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	

ห้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประมาณการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา


ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3


รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งตู้ประตู่ทางเข้า บริเวณสะพานควู้มดาว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่
 ฝ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 05 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดินและถมคืน	5.60	ลบ.ม		-	99.00	554.40	554.40	
	1.2 เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ยาว 6.00 เมตร	8.00	ท่อน	480.00	3,840.00	176.00	1,408.00	5,248.00	
	1.3 ทรายขยายอัดแน่น	0.23	ลบ.ม	420.00	94.50	99.00	22.28	116.78	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง	2.25	ลบ.ม	2,200.00	4,950.00	498.00	1,120.50	6,070.50	
	1.5 เหล็ก DB 12 mm	77.00	กก	18.07	1,391.08	3.30	254.10	1,645.18	
	1.6 ท่อเหล็ก Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม	387.00	กก	18.25	7,062.75	10.00	3,870.00	10,932.75	
	1.7 ท่อเหล็ก Ø 1.5 นิ้ว หนา 2.3 มม	753.00	กก	17.40	13,102.20	10.00	7,530.00	20,632.20	
	1.8 เหล็กกล่อง 2 x1 นิ้ว หนา 1.2 มม	280.00	กก	17.00	4,760.00	10.00	2,800.00	7,560.00	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก	56.00	168.00		-	168.00	
	1.10 เหล็กแผ่น ขนาด 200x200x20 มม	8.00	แผ่น	170.00	1,360.00		-	1,360.00	
	1.11 น๊อตยี่ตู่ฐาน สก.20 มม หนา 1.5 มม	32.00	ตัว	70.00	2,240.00		-	2,240.00	
	1.12 ทาสีกันสนิม	90.00	ตร.ม	30.00	2,700.00	30.00	2,700.00	5,400.00	
	ยอดยกไป							61,927.81	


 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


 (นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
 นิติกร


 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายธีรพงษ์ จันทระเสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


 (นายเอก น้อยพิทักษ์)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/3


รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งตู้ประตูทางเข้า บริเวณสะพานควั้วอุ้มดาว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่
 ฝ่าผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 05 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							61,927.81	
2	งานขุดล้อมถนนเฉลิมพระเกียรติ								
	ขนาด 17 เมตร งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานพิมพ์องค์เจี๊หลงบนวัสดุสติ๊กเกอร์	195.84	ตร.ม	960.00	188,006.40	-	-	188,006.40	
	2.2 แผ่นพลาสติกชนิดกันน้ำเกรด A เนื้อเชรูก้า	68.00	แผ่น	650.00	44,200.00	-	-	44,200.00	
	มีเชือกพีวีซีผสม หนา 5 มม				-	-	-	-	
	2.3 งานไคคัตสติ๊กเกอร์	195.84	ตร.ม	100.00	19,584.00	-	-	19,584.00	
	2.4 งานไคคัตแผ่นพลาสติก	195.84	ตร.ม	100.00	19,584.00	-	-	19,584.00	
	2.5 งานติดตั้ง	1.00	เหมา		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	ยอดยกไป							348,302.21	


 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


 (นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
 นิติกร


 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


 (นายเอก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3/3


รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งตู้ประตูดึงประตูทางเข้า บริเวณสะพานควัวอ้อมดาว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่
 ผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 05 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							348,302.21	
3	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	3.1 ตู้ควบคุมชนิดกั้นน้ำ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	3.2 CIRCUIT BREAKER 50 AT , 2P IC 6 KV	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	3.3 MAGNETIC CONTACTOR	1.00	ชุด	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	3.5 ชุดควบคุมการ ปิด-เปิด (โฟโตสวิตซ์)	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	3.6 ระบบ GROUND ROD พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	3.7 ไฟ LED FLOOD LIGHT ขนาด 50 วัตต์	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	500.00	2,000.00	14,000.00	
	3.8 ไฟ LED FLOOD LIGHT ขนาด 100 วัตต์	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	500.00	1,000.00	6,800.00	
	3.9 LED T8 18 วัตต์	16.00	ชุด	300.00	4,800.00	90.00	1,440.00	6,240.00	
	3.10 สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2x1.5 ตร.มม	15.000	ม.	25.00	375.00	11.00	165.00	540.00	
	3.11 สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x16 ตร.มม	15.00	ม.	55.00	825.00	20.00	300.00	1,125.00	
	รวมค่างาน							382,907.21	


 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


 (นายพลเทพ ศรีถัมพ์)
 นิติกร


 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่