

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหมอสง่าจากบริษัท ชาราทอง จำกัด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 335 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตรม.
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
เมื่อวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	611,284.90	1.3624	832,814.55	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			832,814.55	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			830,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ.....  ประมาณการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นควรอนุมัติ


(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีสัมพ์)

นิติกร

ลงชื่อ.....  อนุมัติ

(นายเอก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหมอสง่าจากบริษัท ชาราทอง จำกัด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 335 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง


อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	1,340.00	ตร.ม.	-	-	8.12	10,880.80	10,880.80	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร								
	2.1 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	67.00	ลบ.ม.	420.00	28,140.00	99.00	6,633.00	34,773.00	
	2.2 งานชั้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	75.00	ลบ.ม.	566.00	42,450.00	80.00	6,000.00	48,450.00	
	2.3 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	201.00	ลบ.ม.	2,121.00	426,321.00			426,321.00	
	2.4 ค่าปูผิวคอนกรีต	1,340.00	ตร.ม			11.83	15,852.20	15,852.20	
	2.5งานหินคลุกไหล่ทาง	34.00	ลบ.ม.	373.00	12,682.00	63.00	2,142.00	14,824.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MIESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	1,340.00	ตร.ม.	21.50	28,810.00	5.00	6,700.00	35,510.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.170	ตัน	17,570.00	2,986.90	4,100.00	697.00	3,683.90	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	100.00	ตร.ม	-	-	115.00	11,500.00	11,500.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	20.00	ลบ.ฟ.	383.00	7,660.00	-	-	7,660.00	
	4.2 ตะปู	10.00	ก.ก.	57.00	570.00	-	-	570.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ขางแอสฟัลท์	30.00	ลิตร	32.00	960.00	10.00	300.00	1,260.00	
	รวมค่างาน							611,284.90	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่