


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5


ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสายคลองโพธิ์ (ตะวันออกและตะวันตก) หมู่ที่ 5
ช่วงที่ 1 ความสูง 2 เมตร ความยาว 11 เมตร ,ช่วงที่ 2 ความสูง 2 เมตร ความยาว 61 เมตร รวมระยะทาง 72 เมตร
เจ้าของโครงการ องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนเขื่อนป้องกันดิน	412,711.75	1.3056	538,836.45	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			538,836.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ			530,000.00	
				ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....  ประมาณการ
(นายณรงค์ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นควรอนุมัติ
(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร

ลงชื่อ.....  อนุมัติ
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายณรงค์ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา

ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินสายคลองโพธิ์ (ตะวันออกและตะวันตก) หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 ความสูง 2 เมตร ความยาว 11 เมตร

ช่วงที่ 2 ความสูง 2 เมตร ความยาว 61 เมตร รวมระยะทาง 72 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม


ผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาเข็ม								
	1.1 เข็ม I 0.22 x 0.22 x 8.00 เมตร (เสริมพิเศษ)	49.000	ต้น	2,470.00	121,030.00	240.00	11,760.00	132,790.00	
	1.2 เข็ม I 0.22 x 0.22 x 6.00 เมตร (เสริมพิเศษ)	24.000	ต้น	1,550.00	37,200.00	180.00	4,320.00	41,520.00	
	1.3 เข็มหกเหลี่ยมกลม 0.15 x 3.00 ม.	94.000	ต้น	240.00	22,560.00	87.00	8,178.00	30,738.00	
	1.4 งานสกัดหัวเข็ม	73.000	ต้น	-	-	180.00	13,140.00	13,140.00	
2	งานทับหลัง				-		-	-	
	2.1 คอนกรีต (กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก)	8.640	ลบ.ม	2,200.00	19,008.00	391.00	3,378.24	22,386.24	
	2.2 เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.384	ต้น	17,500.00	6,720.00	3,300.00	1,267.20	7,987.20	
	2.3 เหล็กเสริมกลม RB6 mm	0.107	ต้น	21,495.00	2,299.97	3,300.00	353.10	2,653.07	
	2.4 ไม้แบบ	21.600	ลบ.ฟ	523.00	11,296.80		-	11,296.80	
	2.5 ไม้คร่าวยึด	5.000	ลบ.ฟ	523.00	2,615.00		-	2,615.00	
	2.6 ไม้ค้ำยัน	72.000	ต้น	50.00	3,600.00		-	3,600.00	
	2.7 ค่าแรงไม้แบบ	72.000	ตร.ม	-	-	115.00	8,280.00	8,280.00	
	2.8 ตะปู	18.000	ก.ก	40.00	720.00		-	720.00	
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	15.000	ก.ก	56.00	840.00		-	840.00	
	ยอดยกไป							278,566.31	


(นาย นเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/3


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสายคลองโพธิ์ (ตะวันออกและตะวันตก) หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 ความสูง 2 เมตร ความยาว 11 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 ผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							278,566.31	
3	งานผนัง								
	3.1 คอนกรีต (กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก)	13.40	ลบ.ม	2,200.00	29,480.00	391.00	5,239.40	34,719.40	
	3.2 เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.886	ตัน	17,500.00	15,505.00	3,300.00	2,923.80	18,428.80	
	3.3 เหล็กเสริมกลม RB9 mm	0.478	ตัน	21,495.00	10,274.61	3,300.00	1,577.40	11,852.01	
4	งานเสา				-		-	-	
	4.1 คอนกรีต (กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก)	4.16	ลบ.ม	2,200.00	9,152.00	391.00	1,626.56	10,778.56	
	4.2 เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.330	ตัน	17,500.00	5,775.00	3,300.00	1,089.00	6,864.00	
	4.3 เหล็กเสริมกลม RB6 mm	0.066	ตัน	21,495.00	1,418.67	3,300.00	217.80	1,636.47	
	4.4 ไม้แบบ	14.40	ลบ.ฟ	523.00	7,531.20		-	7,531.20	
	4.5 ค่าแรงไม้แบบ	48.00	ตร.ม		-	115.00	5,520.00	5,520.00	
	4.6 ตะปู	12.00	ก.ก	40.00	480.00		-	480.00	
	4.7 ลวดผูกเหล็ก	15.00	ก.ก	56.00	840.00		-	840.00	
	4.8 ไม้คร่าวยึด	5.00	ลบ.ฟ	523.00	2,615.00		-	2,615.00	
	4.9 ไม้ค้ำยัน	24.00	ตัน	50.00	1,200.00		-	1,200.00	
	รวมเป็นเงิน							381,031.75	


 (นาย นเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


 (นายพลเทพ ศรีลัมภ์)
 นิติกร


 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ใบประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3/3

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินสายคลองโพธิ์ (ตะวันออกและตะวันตก) หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 ความสูง 2 เมตร ความยาว 11 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							381,031.75	
5	งานดินถม	108.00	ลบ.ม	180.00	19,440.00		-	19,440.00	
6	หินคลุกปรับบริเวณหลังเขื่อน	22.00	ลบ.ม	420.00	9,240.00		-	9,240.00	
7	ค่าเรือถอน เขื่อน คสล.เดิม	5.00	ลบ.ม		-	600.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน							412,711.75	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีถัมภ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่