

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปราสาท หมู่3 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตรม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.60 ระยะทาง 428 เมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 เมื่อวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	396,395.76	1.3624	540,049.58	FACTOR F
2	งานท่อระบายน้ำ	719,506.49	1.3074	940,682.79	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,480,732.37	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,480,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประมวลการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)

นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอขยปรางทอง หมู่3 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตรม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.60 ระยะทาง 428 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	510.00	ตร.ม.	-	-	8.12	4,141.20	4,141.20	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร								
	2.1 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	25.50	ลบ.ม.	420.00	10,710.00	99.00	2,524.50	13,234.50	
	2.2 งานพื้นทาง (หินคลุกพื้นอัดแน่นหนา 0.20 เมตร)	102.00	ลบ.ม.	566.00	57,732.00	80.00	8,160.00	65,892.00	
	2.3 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	76.00	ลบ.ม.	2,121.00	161,196.00			161,196.00	
	2.4 งานปูผิวคอนกรีต	510.00	ตร.ม.			11.83	6,033.30	6,033.30	
	2.4งานหินคลุกไหล่ทาง หนา 0.20 เมตร	17.00	ลบ.ม.	377.00	6,409.00	64.00	1,088.00	7,497.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	510.00	ตร.ม.	21.50	10,965.00	5.00	2,550.00	13,515.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.12	ตัน	17,570.00	2,108.40	3,300.00	396.00	2,504.40	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	51.00	ตร.ม.	-	-	115.00	5,865.00	5,865.00	
	4.1 ไม้แบบ คัด 30% ของทั้งหมด	15.00	ลบ.ฟ.	383.00	5,745.00	-	-	5,745.00	
	4.2 ตะปู	10.00	ก.ก.	57.00	570.00	-	-	570.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	32.00	320.00	10.00	100.00	420.00	
	รวมเป็นเงิน							286,613.40	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
นิติกร



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	งานบ่อพัก								
1	ดินขุด	145.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	14,355.00	14,355.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	9.11	ลบ.ม.	420.00	3,826.20	99.00	901.89	4,728.09	
4	คอนกรีตหยาบ	4.56	ลบ.ม.	1,900.00	8,664.00	398.00	1,814.88	10,478.88	
5	คอนกรีต โครงสร้าง	19.27	ลบ.ม.	2,121.00	40,871.67	306.00	5,896.62	46,768.29	
6	งาน ไม้แบบ	314.40	ตร.ม.	-	-	105.00	33,012.00	33,012.00	
	.- ไม้แบบ	62.00	ลบ.ฟ.	383.00	23,746.00	-	-	23,746.00	
	.- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	18.00	ลบ.ฟ.	349.00	6,282.00	-	-	6,282.00	
	.- ตะปู	50.00	กก.	57.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,340.00	กก.	-	-	3.30	4,422.00	4,422.00	
7.1	บ่อพัก (จำนวน 42 บ่อ)								
	.- เหล็กแกน RB 9	745.00	กก.	20.99	15,637.55	-	-	15,637.55	
	.- เหล็กปลอก RB 9	420.00	กก.	20.99	8,815.80	-	-	8,815.80	
7.2	ฝาบ่อพัก								
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	86.00	กก.	20.99	1,805.14	-	-	1,805.14	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	86.00	กก.	20.99	1,805.14	-	-	1,805.14	
	ยอดยกไป							174,705.89	


(นายณรงค์ นามวงศ์กษัตริ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีถัมภ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							174,705.89	
7.3	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	45.17	1,355.10	-	-	1,355.10	
8	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	299.00	ม.	60.00	17,940.00	8.50	2,541.50	20,481.50	
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	20.00	ม.	170.00	3,400.00	8.50	170.00	3,570.00	
	งานท่อระบายน้ำ								
10	คินชูด	624.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	61,776.00	61,776.00	
11	ทรายหยาบรองพื้น	52.00	ลบ.ม.	420.00	21,840.00	99.00	5,148.00	26,988.00	
12	คอนกรีตหยาบ	26.00	ลบ.ม.	1,900.00	49,400.00	398.00	10,348.00	59,748.00	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม.	386.00	ท่อน	757.00	292,202.00	160.00	61,760.00	353,962.00	
14	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	15.00	ถุง	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
15	ทรายหยาบ (ยาแนว)	4.00	ลบ.ม.	420.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
16	ทรายถมหลังท่อ	48.00	ลบ.ม.	280.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
	รวมเป็นเงิน							719,506.49	
	งานตัดชุดพื้นถนน คสล พร้อมเทกลับ (ตัดกว้าง 1.00 ม. เทกิน 1.00 ม.)								
16	ตัดชุดหรือพร้อมขนทิ้ง	258.00	ตร.ม	-	-	40.00	10,320.00	10,320.00	
17	ปรับทรายหยาบ	11.60	ลบ.ม	420.00	4,872.00	99.00	1,148.40	6,020.40	
18	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 × 0.20 ม.	232.00	ตร.ม	21.50	4,988.00	5.00	1,160.00	6,148.00	
19	เหล็ก RB 15 มม.	120.00	กก.	18.43	2,211.60	3.40	408.00	2,619.60	
20	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	34.80	ตร.ม	-	-	105.00	3,654.00	3,654.00	
21	ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	11.00	ลบ.ฟ	383.00	4,213.00			4,213.00	
22	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	34.80	ลบ.ม	2,121.00	73,810.80			73,810.80	
23	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	232.00	ตร.ม			11.83	2,744.56	2,744.56	
24	ยางแอสฟัลท์	6.00	กก.	32.00	192.00	10.00	60.00	252.00	
	รวมเป็นเงิน							109,782.36	


(นายณรงค์ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)


นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่