



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม.
ซอยนายอดิศักดิ์ เทียนทอง หมู่ที่ ๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. ซอยนายอดิศักดิ์ เทียนทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๗ ตร.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๑๓๔ ม. ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ข้อ ๒๐ ประกอบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. ซอยนายอดิศักดิ์ เทียนทอง หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๘๙๓,๖๒๘.๘๙ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. ซอยนายอดิศักดิ์ เทียนทอง หมู่ที่ ๔		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. ซอยนายอดิศักดิ์ เทียนทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๗ ตร.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๑๓๔ ม. ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๙๓,๖๒๘.๘๙ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายพลเทพ ศรีลัมพ์	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.Ø0.60 ม. ซอยนายอดิศักดิ์ เทียนทอง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 134 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 657 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.Ø0.60 ม. พร้อมบ่อบัก ระยะทางรวม 134 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยนายอดิศักดิ์ เทียนทอง หมู่ที่ 4

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	657.00	11.24	7,384.68	1.3624	10,060.88	10,060.88
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	98.55	750.22	73,934.18	1.3624	100,727.92	100,727.92
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.85	553.20	18,172.62	1.3624	24,758.37	24,758.37
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	10.05	420.56	4,226.62	1.3624	5,758.34	5,758.34
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก(ปรับเกลี่ย)	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	657.00	379.45	249,298.65	1.3624	339,644.48	339,644.48
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	239.23	2,392.30	1.3624	3,259.26	3,259.26
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	120.00	157.38	18,885.60	1.3624	25,729.74	25,729.74
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	134.00	63.84	8,554.56	1.3624	11,654.73	11,654.73
	4.5 งานรางวิ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพักและฝาบ่อ	ลูก	13.00	8,171.82	106,233.66	1.3624	144,732.74	144,732.74
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	121.00	1,333.32	161,331.72	1.3624	219,798.34	219,798.34
	5.4 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.						
6	งานเปิดเตล็ด							
	6.1 ท่อพีวีซี Ø8" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน	3.00	1,836.00	5,508.00	1.3624	7,504.10	7,504.10
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด						
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					655,922.59		TOTAL	893,628.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

893,628.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่ 657.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 1360.17

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

(ลงชื่อ)




ผู้เห็นชอบ

(นายอรรถ พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนเรศ นามวงศ์กษัตริ)