

ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3


รายการประมาณราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายกลาง หมู่ 3 - 4
 สถานที่ก่อสร้าง ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 ฝานประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)								
	1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า								
	1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 7.00 เมตรพร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	1.00	ต้น	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	1.1.2 โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์	1.00	โคม	12,800.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	1.1.3 ค่าทำสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
	1.1.5 สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 mm2				-	-	-	-	
	สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา(ความยาวช่วงเสา)	42.00	เมตร	144.00	6,048.00	23.00	966.00	7,014.00	
	1.1.6 สายไฟฟ้า THW 1x 2.5 mm2 (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ใช้สองเส้น)	20.00	เมตร	11.00	220.00	7.00	140.00	360.00	
	1.1.7 ขูดวางสายไฟฟ้า พร้อมกลบ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	40.00	เมตร	-	-	20.00	800.00	800.00	
	1.1.8 Ground Rod	1.00	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	1.1.9 ท่อ PE ขนาด 50 mm	41.00	เมตร	36.00	1,476.00	-	-	1,476.00	
	รวม							31,000.00	


 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


 (นายพลเทพ ศรีสัมพ์)
 นิติกร


 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


 (นายเอก น้อยพิทักษ์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/3


รายการประมาณราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายกลาง หมู่ 3 - 4
 สถานที่ก่อสร้าง ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 ฝ่าานประมาณราคา ก่อสร้าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)								
	1.2 งานฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.2.1 งานขุดดินและถมกลับ	3.10	ลบ.ม		-	125.00	387.50	387.50	
	1.2.2 คอนกรีต	0.48	ลบ.ม	2,121.00	1,018.08	306.00	146.88	1,164.96	
	1.2.3 ไม้แบบ (50%)	1.26	ลบ.ม	383.00	482.58	133.00	167.58	650.16	
	1.2.4 เหล็กเสริม RB 9 mm	4.99	กก	20.99	104.74	3.40	16.97	121.71	
	1.2.5 เหล็กเสริม RB 12 mm	4.44	กก	17.50	77.70	3.40	15.10	92.80	
	1.2.6 ท่อ pvc 1 1/2 นิ้ว	3.00	เมตร	25.00	75.00		-	75.00	
	1.2.7 นี้อัดยัดฐานเสา 25 mm	4.00	ซูด	120.00	480.00		-	480.00	
	1.2.8 ตะปู	1.37	กก	57.94	79.38		-	79.38	
	1.2.9 ลวดผูกเหล็ก	0.16	กก	47.66	7.63		-	7.63	
	รวม							3,059.13	


 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


 (นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
 นิติกร


 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


 (นายเอก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

