

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากเดิมเป็น HDPE 80 PN 8 ขนาด 90 มม ความยาว 1,200 เมตร พร้อมเชื่อมต่อท่อประปาใหม่เข้ากับระบบท่อเดิมและทำการต่อเชื่อมท่อประปาของผู้ใช้น้ำเข้ากับท่อประปาที่ทำการวางใหม่

เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

อบต. คลองใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างาน	300,476.00	1.3056	392,301.47	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			392,301.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			392,000.00	
				สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....  ประมาณการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)


นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นควรอนุมัติ

(นายธีรพงษ์ พงษ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)

นิติกร

ลงชื่อ.....  อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา


โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากเดิมเป็น HDPE 80 PN 8 ขนาด 90 มม ความยาว 1,200 เมตร พร้อมเชื่อมต่อท่อประปาใหม่เข้ากับระบบท่อเดิม
และทำการต่อเชื่อมท่อประปาของผู้ใช้น้ำเข้ากับท่อประปาที่ทำการวางใหม่


สถานที่ก่อสร้าง


หมู่ 3 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PE 80 PN 8 ขนาด 90 มม	1,100.00	เมตร	176.00	193,600.00	52.00	57,200.00	250,800.00	
2	ท่อ PE 80 PN 8 ขนาด 90 มม	100.00	เมตร	176.00	17,600.00	25.00	2,500.00	20,100.00	
3	ท่อ PE 80 PN 6 ขนาด 63 มม	20.00	เมตร	70.00	1,400.00	21.00	420.00	1,820.00	
4	ท่อ PE 80 PN 8 ขนาด 40 มม	20.00	เมตร	54.00	1,080.00	16.00	320.00	1,400.00	
5	สามทาง PE 3 นิ้ว	1.00	ตัว	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
6	รัศมียก 3 นิ้ว	19.00	ตัว	130.00	2,470.00	39.00	741.00	3,211.00	
7	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PE 1 นิ้ว	22.00	ตัว	60.00	1,320.00	18.00	396.00	1,716.00	
8	ข้อต่อตรง PE 3 นิ้ว	1.00	ตัว	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
9	ประตุน้ำทองเหลือง 2 นิ้วพร้อมอุปกรณ์	1.00	ตัว	1,128.00	1,128.00	330.00	330.00	1,458.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้วพร้อมอุปกรณ์	1.00	ตัว	3,450.00	3,450.00	330.00	330.00	3,780.00	
11	ข้องอ PE 3 นิ้ว	2.00	ตัว	1,243.00	2,486.00	-	-	2,486.00	
12	ประตูปริตท่อ	39.00	ตัว	35.00	1,365.00	-	-	1,365.00	
13	งานซ่อมแซมท่อเมนเดิมที่ชำรุดอยู่	1.00	เหมา	-	-	-	10,000.00	10,000.00	
รวมเป็นเงิน					-		-	300,476.00	


(นายณรงค์ อธิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
นิติกร


(นายศิริยงศักดิ์ ท้าวสนาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายชिरัง พงศ์สินทร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่