

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเอกมอเตอร์ไชร์ค์(ต่อจากเดิม)กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตรม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.60 ระยะทาง 199 เมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 เมื่อวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	454,351.85	1.3624	619,008.96	FACTOR F
2	งานท่อระบายน้ำ	370,356.89	1.3074	484,204.60	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,103,213.56	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,100,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ.....  ประมาณการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นควรอนุมัติ

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร

ลงชื่อ.....  อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเอกมอเตอริซาร์ค(ต่อจากเดิม)กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 195 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตรม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.60 ระยะทาง 199 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	975.00	ตร.ม.	-	-	8.12	7,917.00	7,917.00	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร								
	2.1 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	48.00	ลบ.ม.	420.00	20,160.00	99.00	4,752.00	24,912.00	
	2.2 งานชั้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร)	90.00	ลบ.ม.	566.00	50,940.00	80.00	7,200.00	58,140.00	
	2.3 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	146.00	ลบ.ม.	2,121.00	309,666.00	-	-	309,666.00	
	2.4 ค่าปูผิวคอนกรีต	975.00	ตร.ม.			11.83	11,534.25	11,534.25	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	975.00	ตร.ม.	21.50	20,962.50	5.00	4,875.00	25,837.50	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.13	ตัน	17,570.00	2,284.10	3,300.00	429.00	2,713.10	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	59.00	ตร.ม.	-	-	115.00	6,785.00	6,785.00	
	4.1 ไม้แบบ ทัด 30% ของทั้งหมด	17.00	ลบ.ฟ.	383.00	6,511.00	-	-	6,511.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ขางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	32.00	256.00	10.00	80.00	336.00	
	รวมค่างาน							454,351.85	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	งานบ่อพัก								
1	ดินขุด	84.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,316.00	8,316.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	5.28	ลบ.ม.	420.00	2,217.60	99.00	522.72	2,740.32	
4	คอนกรีตหยาบ	2.64	ลบ.ม.	1,900.00	5,016.00	398.00	1,050.72	6,066.72	
5	คอนกรีตโครงสร้าง	12.29	ลบ.ม.	2,121.00	26,067.09	306.00	3,760.74	29,827.83	
6	งานไม้แบบ	189.58	ตร.ม.	-	-	105.00	19,905.90	19,905.90	
	.- ไม้แบบ	37.92	ลบ.ฟ.	383.00	14,523.36	-	-	14,523.36	
	.- ไม้โครงและไม้ค้ำยัน	11.38	ลบ.ฟ.	349.00	3,971.62	-	-	3,971.62	
	.- ตะปู	37.00	กก.	57.00	2,109.00	-	-	2,109.00	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	680.00	กก.	-	-	3.30	2,244.00	2,244.00	
7.1	บ่อพัก (จำนวน 20 บ่อ)								
	.- เหล็กแกน RB 9	320.00	กก.	22.99	7,356.80	-	-	7,356.80	
	.- เหล็กปลอก RB 9	242.00	กก.	20.99	5,079.58	-	-	5,079.58	
7.2	ฝาบ่อพัก								
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	59.00	กก.	20.99	1,238.41	-	-	1,238.41	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	58.00	กก.	20.99	1,217.42	-	-	1,217.42	
	ยอดยกไป							104,596.96	


(นายธนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							104,596.96	
7.3	ลวดผูกเหล็ก	29.00	กก.	45.17	1,309.93	-	-	1,309.93	
8	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	178.00	ม.	60.00	10,680.00	8.50	1,513.00	12,193.00	
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	12.00	ม.	170.00	2,040.00	8.50	102.00	2,142.00	
	งานท่อระบายน้ำ								
10	ดินขุด	260.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	25,740.00	25,740.00	
11	ทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	420.00	10,080.00	99.00	2,376.00	12,456.00	
12	คอนกรีตหยาบ	12.00	ลบ.ม.	1,900.00	22,800.00	398.00	4,776.00	27,576.00	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม.	179.00	ท่อน	757.00	135,503.00	160.00	28,640.00	164,143.00	
14	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	10.00	ถุง	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
15	ทรายหยาบ (ยาแนว)	3.00	ลบ.ม.	420.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
16	ทรายถมหลังท่อ	53.00	ลบ.ม.	280.00	14,840.00	-	-	14,840.00	
17	งานท่อเชื่อมบ้านพักอาศัย PVC ชั้น 13.5 Ø 8 นิ้ว (3จุด)	1.00	หน่วย	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	รวมเป็นเงิน							370,356.89	


(นายณรงค์ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่