สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสนีย์ กลิ่นพยอม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตรม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.60 ระยะทาง 318 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

เมื่อวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทางและงานท่อระบายน้ำ	868,055.70	1.3624	1,182,639.09	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,182,639.09	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,180,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประมาณการ
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ
(นายธำรง พงศ์จันทรเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายพลเทพ ศรลัมพ์)
นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสนีย์ กลิ่นพยอม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตรม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.60 ระยะทาง 318 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	560.00	ตร.ม.	-	-	8.12	4,547.20	4,547.20	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร								
	2.1 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	28.00	ลบ.ม.	420.00	11,760.00	99.00	2,772.00	14,532.00	
	2.2 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	84.00	ลบ.ม.	2,121.00	178,164.00	306.00	25,704.00	203,868.00	
	2.4งานหินคลุกไหล่ทาง หนา 0.20 เมตร	14.00	ลบ.ม.	377.00	5,278.00	64.00	896.00	6,174.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MIESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	560.00	ตร.ม.	25.00	14,000.00	5.00	2,800.00	16,800.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.34	ตัน	18,433.00	6,267.22	3,300.00	1,122.00	7,389.22	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	42.00	ตร.ม	-	-	115.00	4,830.00	4,830.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	12.00	ลบ.ฟ.	383.00	4,596.00	-	-	4,596.00	
	4.2 ตะปู	10.00	ก.ก.	57.00	570.00	-	-	570.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ยางแอสฟัสท์	16.00	ลิตร	32.00	512.00	10.00	160.00	672.00	
	รวมค่างาน							**263,978.42**	

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา

(นายพลเทพ ศรลัมพ์)
นิติกร

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธำรง พงศ์จันทรเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**263,978.42**	
	2. งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	งานบ่อพัก								
1	ดินขุด	128.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,672.00	12,672.00	
3	ทราบหยาบรองพื้น	7.94	ลบ.ม.	420.00	3,334.80	99.00	786.06	4,120.86	
4	คอนกรีตหยาบ	3.97	ลบ.ม.	1,900.00	7,543.00	398.00	1,580.06	9,123.06	
5	คอนกรีตโครงสร้าง	20.80	ลบ.ม.	2,121.00	44,116.80	306.00	6,364.80	50,481.60	
6	งานไม้แบบ	272.00	ตร.ม.	-	-	105.00	28,560.00	28,560.00	
	.- ไม้แบบ	54.60	ลบ.ฟ.	383.00	20,911.80	-	-	20,911.80	
	.- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน	16.38	ลบ.ฟ.	349.00	5,716.62	-	-	5,716.62	
	.- ตะปู	54.60	กก.	57.00	3,112.20	-	-	3,112.20	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,885.50	กก.	-	-	3.30	6,222.15	6,222.15	
7.1	บ่อพัก (จำนวน 31 บ่อ)								
	.- เหล็กแกน RB 12	1,360.00	กก.	18.60	25,296.00	-	-	25,296.00	
	.- เหล็กปลอก RB 9	364.00	กก.	20.99	7,640.36	-	-	7,640.36	
7.2	ฝาบ่อพัก								
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	80.00	กก.	20.99	1,679.20	-	-	1,679.20	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	80.00	กก.	20.99	1,679.20	-	-	1,679.20	
	ยอดยกไป							**441,193.47**	

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา

(นายพลเทพ ศรลัมพ์)
นิติกร

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธำรง พงศ์จันทรเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**441,193.47**	
7.3	ลวดผูกเหล็ก	42.00	กก.	45.17	1,897.14	-	-	1,897.14	
8	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	253.00	ม.	60.00	15,180.00	8.50	2,150.50	17,330.50	
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	14.88	ม.	170.00	2,529.60	8.50	126.48	2,656.08	
	งานท่อระบายน้ำ								
10	ดินขุด	464.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	45,936.00	45,936.00	
11	ทรายหยาบรองพื้น	38.75	ลบ.ม.	420.00	16,275.00	99.00	3,836.25	20,111.25	
12	คอนกรีตหยาบ	19.37	ลบ.ม.	1,900.00	36,803.00	398.00	7,709.26	44,512.26	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม.	287.00	ท่อน	757.00	217,259.00	160.00	45,920.00	263,179.00	
14	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	13.00	ถุง	120.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
15	ทรายหยาบ (ยาแนว)	4.00	ลบ.ม.	420.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
16	ทรายถมหลังท่อ	100.00	ลบ.ม.	280.00	28,000.00			28,000.00	
	รวมเป็นเงิน							**868,055.70**	

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา

(นายพลเทพ ศรลัมพ์)
นิติกร

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธำรง พงศ์จันทรเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่