


ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2


รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานฝังท่อระบายน้ำ คสล สายบ้านนายวีระ บูรณัติ หมู่ 2 ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 340 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่
 ฝ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานบ่อพัก								
1	ดินขุด	135.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	13,365.00	13,365.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	8.70	ลบ.ม.	420.00	3,654.00	99.00	861.30	4,515.30	
3	คอนกรีตหยาบ	4.35	ลบ.ม.	1,900.00	8,265.00	398.00	1,731.30	9,996.30	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	22.81	ลบ.ม.	2,121.00	48,380.01	306.00	6,979.86	55,359.87	
5	งานไม้แบบ	299.40	ตร.ม.	-	-	105.00	31,437.00	31,437.00	
	- ไม้แบบ	59.88	ลบ.พ.	383.00	22,934.04	-	-	22,934.04	
	- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน	17.96	ลบ.พ.	349.00	6,268.04	-	-	6,268.04	
	- ตะปู	59.88	กก.	57.00	3,413.16	-	-	3,413.16	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,021.00	กก.	-	-	3.30	3,369.30	3,369.30	
6.1	บ่อพัก (จำนวน 34 บ่อ)								
	- เหล็กแกน RB 9	445.00	กก.	20.99	9,340.55	-	-	9,340.55	
	- เหล็กปลอก RB 9	400.09	กก.	20.99	8,397.89	-	-	8,397.89	
6.2	ฝาบ่อพัก								
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	88.05	กก.	20.99	1,848.17	-	-	1,848.17	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	88.05	กก.	20.99	1,848.17	-	-	1,848.17	
	ยอดยกไป							172,092.79	


 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


 (นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
 นิติกร


 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							172,092.79	
6.3	ลวดผูกเหล็ก	51.70	กก.	45.17	2,335.29	-	-	2,335.29	
7	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	278.46	ม.	60.00	16,707.60	8.50	2,366.91	19,074.51	
8	ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	16.32	ม.	170.00	2,774.40	8.50	138.72	2,913.12	
	งานท่อระบายน้ำ								
9	ดินขุด	495.72	ลบ.ม.	-	-	99.00	49,076.28	49,076.28	
10	ทรายหยาบรองพื้น	41.31	ลบ.ม.	420.00	17,350.20	99.00	4,089.69	21,439.89	
11	คอนกรีตหยาบ	20.66	ลบ.ม.	1,900.00	39,254.00	398.00	8,222.68	47,476.68	
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. มอกชั้น 3	306.00	ท่อน	757.00	231,642.00	160.00	48,960.00	280,602.00	
13	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	10.00	ถุง	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
14	ทรายหยาบ (ยาแนว)	7.00	ลบ.ม.	420.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
15	ทรายถมหลังท่อ	95.00	ลบ.ม.	280.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
16	งานท่อเชื่อมบ้านพักอาศัย PVC ชั้น 13.5 Ø 8 นิ้ว (2จุด)	3.00	ท่อน	2,900.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
	รวมเป็นเงิน							634,450.56	
	งานตัดขุดพื้นถนน คสล. พร้อมเทกลับ (ตัดกว้าง 0.50 ม. เทถัน 0.70 ม.)								
16	ตัดขุดหรือพร้อมขันทิ้ง	170.00	ตร.ม.	-	-	40.00	6,800.00	6,800.00	
17	ปรับทรายหยาบ	11.90	ลบ.ม.	420.00	4,998.00	99.00	1,178.10	6,176.10	
18	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 × 0.20 ม.	238.00	ตร.ม.	21.50	5,117.00	5.00	1,190.00	6,307.00	
19	เหล็ก RB 15 มม.	120.00	กก.	18.43	2,211.60	3.40	408.00	2,619.60	
20	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	51.00	ตร.ม.	-	-	105.00	5,355.00	5,355.00	
21	ไม้แบบ คัด 30% ของทั้งหมด	16.00	ลบ.ฟ	383.00	6,128.00	-	-	6,128.00	
22	คอนกรีตโครงสร้าง กำลั้งอัด 240 ksc	35.70	ลบ.ม.	2,121.00	75,719.70	-	-	75,719.70	
23	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	214.00	ตร.ม.	-	-	11.83	2,531.62	2,531.62	
24	ยางแอสฟัลท์	6.00	กก.	32.00	192.00	10.00	60.00	252.00	
	รวมเป็นเงิน							111,889.02	

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

พ. นรฉัตร
(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่