

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน โครงการการซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองใหม่-หอมเกร็ด
 เจ้าของโครงการ องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำงานต้นทุน	356,765.72	1.3607	485,451.12	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			485,451.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ			485,000.00	

สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประเมินการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)

นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการการซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองใหม่-หอมก리트

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย


นายบรรศ นามวงศ์อภิชาติ

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปูหรือพื้นถนน คสล.เดิม	381.000	ลบ.ม		-		97.00	36,957.00	36,957.00	
2	งานตอกเสาเข็มรูปตัวไอ 0.15x0.15 m ยาว 3.00 m	366.000	ท่อน	227.00	83,082.00	63.00	23,058.00	106,140.00		
3	งานชั้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม	57.150	ลบ.ม	595.00	34,004.25		-	34,004.25		
4	งานทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.05 ม	19.050	ลบ.ม	420.00	8,001.00	99.00	1,885.95	9,886.95		
5	ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4mm@0.20 m	381.000	ลบ.ม	30.84	11,750.04	5.00	1,905.00	13,655.04		
6	คอนกรีต โครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	57.150	ลบ.ม	2,214.00	126,530.10		-	126,530.10		
7	ค่าขุดผิวถนนคอนกรีต	381.000	ตร.ม	11.78	4,488.18		-	4,488.18		
8	DOWEL BAR RB 15 mm	50.000	กก	24.46	1,223.00	3.30	165.00	1,388.00		
9	ค่าตั้งแบบเหล็ก	127.000	ม		-	20.60	2,616.20	2,616.20		
10	งานวางท่อระบายน้ำลอดถนน Ø 1.00 ม	10.000	ม	2,110.00	21,100.00			21,100.00		
	ยอดยกไป							356,765.72		


(นายบรรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร


(นายเกียรติศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรพงษ์ ตั้งจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายphon น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่