

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 6 ความยาว 1,210 เมตร
พร้อมเชื่อมต่อท่อประปาใหม่เข้ากับระบบท่อเดิมและทำการต่อเชื่อมท่อประปาของผู้ใช้น้ำเข้ากับท่อประปาที่ทำการวางใหม่
เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต. คลองใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างาน	323,783.00	1.3074	423,313.89	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			423,313.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ			420,000.00	
				สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ..... ประเมินการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีถัมพ์)

นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 6 ความยาว 1,210 เมตร พร้อมเชื่อมต่อท่อประปาใหม่เข้ากับระบบท่อเดิม และทำการต่อเชื่อมท่อประปาของผู้ใช้น้ำเข้ากับท่อประปาที่ทำการวางใหม่

สถานที่ก่อสร้าง


หมู่ 6 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	1.1 ท่อ PE 80 PN 8 ขนาด 90 mm	1,210.00	เมตร	176.00	212,960.00	52.00	62,920.00	275,880.00	
2	ข้อต่อ PE 3 นิ้ว	8.00	ตัว	600.00	4,800.00	180.00	1,440.00	6,240.00	
3	สามทาง PE 3 นิ้ว	5.00	ตัว	1,000.00	5,000.00	300.00	1,500.00	6,500.00	
4	รัดแยก 1 นิ้ว	10.00	ตัว	130.00	1,300.00	39.00	390.00	1,690.00	
5	รัดแยก 3/4 นิ้ว	19.00	ตัว	130.00	2,470.00	39.00	741.00	3,211.00	
6	ต่อตรง PVC เกลียวนอก 1 นิ้ว	10.00	ตัว	3.00	30.00	1.00	10.00	40.00	
7	ต่อตรง PVC เกลียวนอก 3/4 นิ้ว	19.00	ตัว	3.00	57.00	1.00	19.00	76.00	
8	ท่อ PVC 1 นิ้ว	4.00	ท่อน	85.00	340.00	12.00	48.00	388.00	
9	ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	6.00	ท่อน	55.00	330.00	12.00	72.00	402.00	
10	ต่อตรง PVC 3/4 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	19.00	ตัว	3.00	57.00	1.00	19.00	76.00	
11	ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	3.00	ตัว	2,700.00	8,100.00	660.00	1,980.00	10,080.00	
12	ท่อเหล็กอบสังกะสี คาดเหลือง 4 นิ้ว	4.00	ท่อน	2,400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
13	ต่อตรง PE 3 นิ้ว	12.00	ตัว	800.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	รวมเป็นเงิน							323,783.00	


(นายณริศ นามวงศ์อภิชาติ)


นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)


นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่